



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (0 440) 73 933, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Skuodo rajono savivaldybės tarybai
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas

2026-10-

Nr.

DĖL PASIŪLYMO INVESTUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ DIDINANT UAB „SKUODO VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ

Viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų yra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vykdo Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-35 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkytoju“ paskirta Savivaldybės valdoma UAB „Skuodo vandenys“ (toliau – Bendrovė). Bendrovės finansinė padėtis kasmet blogėja. 2021 m. gruodžio 31 d. sukauptas Bendrovės nuostolis buvo 1 375 000 Eur (milijonas trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų), 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 1 444 000 Eur (milijonas keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai eurų), 2023 m. gruodžio 31 d. – 1 507 000 Eur (milijonas penki šimtai septyni tūkstančiai eurų), 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 1 512 000 Eur (milijonas penki šimtai dvylika tūkstančių eurų), 2025 m. gruodžio 31 d. – 1 568 000 Eur (milijonas penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų). Esant tokiai Bendrovės finansinei padėčiai kyla grėsmė tinkamam ir kokybiškam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijos užtikrinimui Savivaldybės teritorijoje, kokybiškam, savalaikiam ir nepertrūkstamam geriamojo vandens tiekimo paslaugų teikimui Savivaldybės gyventojams ir įmonėms.

Siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijos vykdymą, vadovaudamasis Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, siūlau investuoti 359 999,95 Eur (tris šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis eurai ir devyniasdešimt penkis centai) Savivaldybės biudžeto lėšų Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti išleidžiant 1 241 379 (vieną milijoną du šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai), o 0,04 Eur (keturi centai) – akcijų perviršis. Akcijų išpirkimo įnašą panaudojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai gerinti ir kokybiškoms geriamojo vandens tiekimo paslaugoms užtikrinti: Kunigiškių kvartalo Skuodo m. geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūros 1-ojo etapo (Senamiesčio g.) plėtrai – 87 000 Eur (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai eurų), vandentiekio tinklų nuo Statybininkų g. 5D iki Statybininkų g. 4B rekonstrukcijos darbams – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų), vandentiekio tinklų Sportininkų g., Mosėdžio mstl. rekonstrukcijos darbams – 40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų), vandentiekio tinklų Žemaičių g. Rukų k. rekonstrukcijos darbams – 38 000 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai eurų), UAB „Skuodo vandenys“ svarbiausių objektų – Skuodo m. 1-osios ir 2-osios vandenvietės – infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų įvykdymo darbams pagal 2024 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-423 reikalinga – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių

eurų), reikiamos kokybės geriamojo vandens tiekimui Gėsalų gyvenvietėje užtikrinti (reikalingos papildomos įrangos pirkimui bei namelio įrengimui Gėsalų vandenvietėje, turimų senų vandens gerinimo įrenginių rekonstravimui) – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), Pievų gatvės Skuodo mieste geriamojo vandens bei nuotekų tinklų plėtros 1-ajam etapui – 135 000 Eur (šimtas trisdešimt penki tūkstančiai eurų), paviršinių nuotekų šulinių remonto ir naujų dangčių įsigijimo darbams Vilniaus g. Skuodo m. (pasiruošiant gatvės asfaltavimui) – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

Investavus Savivaldybės turtą (piniginį įnašą) Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti:

1) bus kuriama ar plėtojama visuomenei naudinga vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Savivaldybės teritorijoje, gerinama geriamojo vandens tiekimo paslaugų bei geriamojo vandens kokybė, išaugs centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumas gyventojams ir savivaldybės teritorijoje veikiančioms ar besikuriančioms įmonėms;

2) bus sukurama ir atnaujinama vandens tiekimo infrastruktūra užtikrinanti kokybišką geriamojo vandens tiekimo kokybę juridiniams ir fiziniams asmenims, bus kuriama šių paslaugų pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas;

3) investavus į vandens tiekimo infrastruktūrą bus užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų savivaldybės funkcijų atlikimas.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Skuodo vandenys“ vadovybės ataskaita už 2024 m., 32 lapai;
2. UAB „Skuodo vandenys“ 2024 m. gruodžio 31d. balansas, 2 lapai;
3. UAB „Skuodo vandenys“ 2024 m. gruodžio 31d. pelno (nuostolių) ataskaita, 1 lapas;
4. UAB „Skuodo vandenys“ strateginio veiklos plano 2024-2027 m. ataskaita už 2025 m., 22 lapai;
5. UAB „Skuodo vandenys“ 2025 m. gruodžio 31d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, 20 lapų;
6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų g. 2-joje g. Skuode statybos projektas, 43 lapai.

Savivaldybės meras

Stasys Gutautas



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO
VANDENYS“ (KONSOLIDUOTOSIOS) VADOVYBĖS
ATASKAITOS UŽ 2024 M.**

TURINYS

1.	APIE BENDROVĘ	3
1.1.	BENDROVĖS VALDYMAS	3
1.2.	BENDROVĖS VADOVAS	4
1.3.	BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA	4
1.4.	PERSONALAS	6
2.	BENDROVĖS NEFINANSINIAI RODIKLIAI	7
2.1.	INŽINERINIAI TINKLAI IR STATINIAI	7
2.2.	GERIAMOJO VANDENS GAVYBA IR NUOTEKŲ TVARKYMAS	8
2.2.1.	GERIAMOJO VANDENS GAVYBA	8
2.2.2.	NUOTEKŲ TVARKYMAS	10
2.3.	VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ STATISTIKA	11
2.4.	VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ STATISTIKA	14
2.5.	VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ ĮSISKOLINIMAI	15
2.6.	VANDENS KOKYBĖ	16
2.7.	KAINŲ REGULIAVIMAS	17
3.	BENDROVĖS FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	19
3.1.	UAB „SKUODO VANDENYS“ PAJAMOS	19
3.2.	UAB „SKUODO VANDENYS“ SĄNAUDOS	21
4.	SKUODO HIGIENOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO RODIKLIAI	24
4.1.	SKUODO HSC FINANSINIAI RODIKLIAI	24
4.2.	SKUODO HSC NEFINANSINIAI RODIKLIAI	26
5.	UAB „SKUODO VANDENYS“ 2024 METŲ INVESTICIJOS IR SVARBŪS ĮVYKIAI	26
6.	VEIKLOS RPDIKLIAI	29
7.	KITA INFORMACIJA	30

1. APIE BENDROVĘ

UAB „Skuodo vandenys“ pagrindinė veikla – vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės viešojo vandens tiekimo teritorijose, kas apima 4 pagrindines veiklos sritis:

- Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones.
- Surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas atliekas.
- Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirti geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado.
- Užsiimti vandens statinių statyba, vandentiekio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimu ir krovinių vežimu keliais.

Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. Bendrovė turi licenciją (Nr. L7-GVTNT-63), kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Skuodo mieste, Ylakių, Lenkimų ir Mosėdžio miesteliuose, Aleksandrijos ir Luknių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Barstyčių miestelyje, Dilbikių, Gėsalų, Igarių, Juodeikių, Krakių, Laumių, Narvydžių, Notėnų, Pašilės, Puodkalių, Puokės, Rukų, Šačių, Šauklių, Šliktinės, Udralių, Vindeikių, Vižančių, Vindeikių, Vižančių ir Žemytės kaimuose, esančiuose Skuodo rajono savivaldybėje.

2024 metais eksploatavome 26 vandenvietes, kuriose yra 44 gręžiniai, ir 6 buitinių nuotekų valyklos, esančias Skuode, Mosėdyje, Ylakiuose, Aleksandrijoje, Lenkimuose ir Luknėse. Aptarnaujamų vandentiekio tinklų ilgis yra 144,86 km, nuotekų tinklų ilgis yra 90,24 km. Bendrovė eksploatuoja Skuodo mieste paviršinių nuotekų linijas. Skuodo rajone aptarnaujamų gyventojų skaičius 9199, aptarnaujamų juridinių asmenų skaičius 241.

Įmonės kodas 173820527.

Įmonės adresas Vaižganto g. 27, Skuodas.

Tel. +37 (0440) 73 001, 73 008.

Internetinė svetainė www.skuodovandenys.lt.

El. p. info@skuodvandenys.lt.

1.1. BENDROVĖS VALDYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo vandenys“ yra Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdoma įmonė, įregistruota 1995 balandžio 4 d.

Skuodo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d įsakymu Nr. A1-296 nuo 2020 m. birželio 1 d. buvo panaikinta bendrovės valdyba, todėl nuo šios datos bendrovės veiklai vadovauja ir akcininkų sprendimų įgyvendinimą užtikrina direktorius.

2024 m. du kartus buvo didintas Bendrovės įstatinis kapitalas ir šiuo pagrindu keisti įstatai (2024 m. gegužės 10 d. Nr. M2-189 ir 2024 m. lapkričio 14 d. Nr. M2-454). Skuodo rajono savivaldybės taryba 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T9-91 „Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą“ padidintas įstatinis kapitalas piniginiu įnašu 205 999,76 Eur, išleidžiant 710 344 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Šiuo pagrindu 2024 m. gegužės 10 d. Nr. M2-189 buvo pakeisti įstatai. Antrasis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T9-207 „Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą“ padidintas įstatinis kapitalas nekilnojamu turtu 2 083 560 Eur. ir išleista 7 184 689 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Šiuo pagrindu 2024 m. lapkričio 14 d. Nr. M2-454 antrą kartą buvo pakeisti įstatai.

1.2. BENDROVĖS VADOVAS


Bendrovės vadovas yra direktorius – vienasmenis bendrovės valdymo organas. UAB „Skuodo vandenys“ vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (Direktorių) skiria bei atleidžia iš pareigų Skuodo rajono savivaldybės meras, remiantis 2022 m. birželio 30d. Lietuvos respublikos Vietos savivaldos įstatymu Nr. I-533 Pakeitimo įstatymų Nr. XIV-1268. Direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės veiklą, efektyviai naudoja Bendrovės turtą ir kt. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

1.3. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

UAB „Skuodo vandenys“ įmonės valdymo struktūra patvirtinta 2024 m. kovo 12 d. Nr. V1-13 direktoriaus įsakymu.

PATVIRTINTA
UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus
2024 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V1-13

UAB „SKUODO VANDENYS“ ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA




P. s.:
Raudona spalvos pavad. - neužpildytos 2024-03-01 stoviui
Rudos sp. langeliuose - padalinių pavadinimai

1.4. PERSONALAS

Efektyvus personalo valdymas – viena pagrindinių prielaidų, užtikrinančių sklandžią įmonės veiklą ir leidžiančių siekti ambicingiausių tikslų.

2024 m. gruodžio 31 dienai darbuotojų skaičius – 29 (į šį skaičių nepatenka darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogos), iš jų:

- 1 vadovas;
- 9 specialistai;
- 19 darbininkai;



1 pav. UAB „Skuodo vandenys“ darbuotojų skaičius 2021-2024 m. gruodžio 31 d.

2024 m. gruodžio 31 d. duomenimis UAB „Skuodo vandenys“ darbuotojų skaičius buvo 29. Iš jų, dirbančių pagrindinėje veikloje, buvo 25, Skuodo higienos ir sveikatingumo centre dirbo 4 darbuotojai. Pažymėtina, kad bendrovėje dirba nemažą darbo patirtį turintys darbuotojai: 16 proc. visų bendrovės darbuotojų bendrovėje dirba daugiau kaip 10 metų, 36 proc. visų bendrovės darbuotojų bendrovėje dirba daugiau kaip 5 metus ir 48 proc. darbuotojų bendrovėje dirba iki 5 metų.

2024 m. bendrovės darbuotojams išmokėta 544,604 tūkst. Eur (bruto) darbo užmokesčio (2023 m. – 465,792 tūkst. Eur), įskaitant SODRA išlaidas. Įvertinus darbo užmokesčio pakėlimą, išmokėtus priedus, priemokas už šventines, poilsio dienas, viršvalandžius, pašalpas bei išmokas, numatytas kolektyvinėje sutartyje ir kt. 2024 metais darbuotojams išmokėta 78,81 tūkst. Eur arba


14,47 proc. daugiau, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu. Pažymėtina, kad atlyginimo fondo padidėjimą įtakojo ir naujos – Projektų vadovo – pareigybės įsteigimas, į kurią darbuotojas buvo priimtas 2024 m. birželio mėn. Darbo užmokesčio kėlimui buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 516 „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2024 m. MMA1 — 924 Eur. ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2023 metų ekonominės raidos scenarijaus darbo rinkos rodikliais. Darbuotojams bendras darbo užmokesčio didinimas siekė 10 proc. Bendrovės vidutinis atlyginimas 2024 m. gruodžio 31 d. yra – 1 504 Eur (prieš mokesčius), kai tuo tarpu 2023 m. gruodžio 31 d. buvo – 1366 Eur.

2. BENDROVĖS NEFINANSINIAI RODIKLIAI

UAB „Skuodo vandenys“ užtikrina vartotojams nepertraukiamą gyvybiškai būtiną vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Skuodo rajone. Bendrovės teikiamų paslaugų kainas ir veiklą kontroliuoja Valstybinės energetikos reguliavimo taryba. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė taip pat vykdė kitas nereguliuojamas veiklas, kurių apimtys bus aprašytos sekančiame skyriuje.

Bendrovės reguliuojamos veiklos skirstomi į tris dalis:

- Geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas;
- Nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas;
- Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas.



2 pav. UAB „Skuodo vandenys“ teikiamos pagrindinės paslaugos

2.1. INŽINERINIAI TINKLAI IR STATINIAI

UAB „Skuodo vandenys“ vandens tiekimo sistemą 2024 metais sudarė 26 vandenvietės, iš jų - viena vandenvietė ir 2 arteziniai gręžiniai yra Skuodo mieste, o 25 vandenvietės ir 42 arteziniai

gręžiniai - kaimo seniūnijose, taip pat vandens tiekimo sistemoje šiuo metu yra 7 vandens gerinimo įrenginiai. 2024 metais bendrovė eksploatavo 144,86 km ilgio vandentiekio tinklą. (žiūrėti 1 lentelę)

Bendrovė 2024 metais eksploatavo Skuodo miesto, Mosėdžio, Ylakių ir Lenkimų miestelių, bei Aleksandrijos ir Luknių kaimų nuotekų šalinimo sistemas. Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 90,24 km ilgio nuotekų tinklą su 32 siurblynėmis, kuriomis nuotekos nukreipiamos į nuotekų valyklą. Didesnių pasikeitimų dėl tinklų plėtros pastaraisiais metais nebuvo.

1 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ 2021-2024 m. inžinerinių tinklų ir statinių statistika


Kriterijai	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	23'-24' metų pokytis (vnt.)	21'-24' metų pokytis (vnt.)
Eksploatuojamų vandenviečių skaičius	26	26	26	26	0	0
Eksploatuojamų gręžinių skaičius, iš jų:	44	44	44	44	0	0
<i>Nuotoliniu būdu valdomi gręžiniai</i>	34	34	34	34	0	0
Vandentiekio tinklų ilgis, km	143,90	144,25	144,25	144,86	0,61	0,96
Buitinių nuotekų tinklų ilgis, km	89,40	89,92	89,92	90,24	0,32	0,84
Paviršinių nuotekų tinklų ilgis, km	25,00	25,06	25,06	25,16	0,10	0,16
Vandens gerinimo įrenginių skaičius	5	6	6	7	1	2
Nuotekų siurblių skaičius (perpumpavimo stotys)	31	32	32	32	0	1
Buitinių nuotekų valyklų skaičius	6	6	6	6	0	0

2.2. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA IR NUOTEKŲ TVARKYMAS


2.2.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA

UAB „Skuodo vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 26 tarpusavyje nesujungtos vandentiekio sistemos, iš jų viena vandenvietė yra Skuodo mieste ir 25 seniūnijose, taip pat iš viso - 44 arteziniai gręžiniai ir 7 vandens gerinimo įrenginiai.

UAB „Skuodo vandenys“ pajėgumui leidžia per metus išgauti ir tiekti 3085 tūkst. m³ geriamojo vandens. 2024 m. išgauta 577,30 tūkst. m³ geriamojo vandens. Vidutiniškai per parą išgaunama 1,58 tūkst. m³ vandens. Vandenviečių pajėgumas išnaudojamas 18,71 proc. (daugiau informacijos pateikiama 3, 4 paveiksluose)



3 pav. Išgauto vandens pasiskirstymas Skuodo mieste ir Skuodo rajone 2024 m.



4 pav. UAB „Skuodo vandenys“ 2021-2024 m. išgauto ir realizuoto vandens statistika

2024 m. Skuodo r. buvo pakelta vandens 80,76 tūkst. m³ (13,98%) daugiau nei praėjusiais metais. Realizuota vandens 3,17 tūkst. m³ (1%) daugiau, nei 2023 m. Išgauto ir realizuoto vandens skirtumas 2024 metais buvo 257,14 tūkst. m³, iš kurių 49,5 tūkst. m³ vandens sunaudojama įmonės bei kitoms reikmėms (technologiniams poreikiams, avarijų likvidavimui, gaisrams gesinti ir kt.). Vandens nuostoliai vandens tinkluose patirti dėl vandentiekio tinklų avaringumo 2024 m. sudarė 35,96 % nuo išgauto vandens (2023 m. – 36,16 %).

Septyniose vandenvietėse yra sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai. Eksploatuojant vandens gerinimo įrenginius, geležies kiekis geriamajame vandenyje sumažinamas 20 ir daugiau kartų. Išgautas požeminis vanduo ruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose ir tiekiamas vartotojams bei abonentams. Ataskaitiniais metais vandens gerinimo įrenginiuose buvo paruošta 351,695 tūkst. m³ geriamojo vandens.


2024 metais Bendrovė likvidavo 255 vandentiekio avarijas. Dažniausios vandentiekio avarių priežastys yra tinklo nusidėvėjimas, vamzdynų korozija, pasenusi uždaroji – reguliuojamoji ir apsauginė armatūra, vamzdyno lūžiai, veikiami sezoninių temperatūros pokyčių gruntui, kartais būna rangovų arba kitus žemės darbus vykdančių įmonių klaidos, kai vykdant statybos darbus (žemės kasimo, gręžimo ir kt.), pažeidžiami vamzdynai.

Parduotas geriamojo vandens kiekis apibūdina vandentvarkos įmonės dydį. Pagal jį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – Lietuvos vandentvarkos įmonės yra suskirstomos į 5 grupes. VERT nustatyti palyginamieji rodikliai vertinami lyginant atskirų bendrovių rodiklius grupėje. Pagal jų reikšmes sprendžiama apie įmonės veiklos efektyvumą atskirose veiklos srityse. VERT 2023 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. O3E-1602 patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą, kuriame nustatyta šių rodiklių skaičiavimo tvarka, jų taikymas.

UAB „Skuodo vandenys“ priskiriama penktai grupei. Į šią grupę patenka įmonės, kurių pardavimai svyruoja nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus. Kartu su mūsų Bendrove į minėtą grupę patenka 16 vandentvarkos įmonių (Prienų, Anykščių, Birštono, Šilalės, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Neringos, Pakruojo, Širvintų, Ignalinos, Biržų, Akmenės, Kelmės ir Zarasų miestų).

2.2.2. NUOTEKŲ TVARKYMAS

2024 metais iš viso surinkta buitinių nuotekų 545,7 tūkst. kubų. Ataskaitiniais metais nuotekų infiltracija sudarė 61,83% (2023 m. – 59,39 %), t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo bei išvalyta 337,4 tūkst. m³ daugiau nuotekų, negu surinkta iš vartotojų ir abonentų, už kurias sumokėta. Nuotekų infiltracija iš dalies priklauso ir keičiasi kintant iškritusių kritulių kiekiui, ypač liūčių metu. Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus (žiūrėti 4 pav.).



5 pav. UAB „Skuodo vandenys“ 2021-2024 m. išgauto ir priskaityto nuotekų statistika

2024 m. nuotekų tinkluose likviduoti 71 gedimai, didžioji jų dalis – užsikimšimai, perpumpavimo stoties remontas, trukusio fekalinio vamzdžio remontas. Atliekant tinklų priežiūrą, siekiant mažinti gedimų skaičių tinkluose, kasmet yra vykdomi nuotekų tinklų plovimo, valymo darbai. Dėl vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, nelanksčių sandūrų vamzdynai užsikemša, vyksta gruntinio vandens ir nuotekų infiltracija. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas.


Valant nuotekas, susidaro pirminis ir perteklinis nuotekų valymo dumblas. Didžioji dalis dumblo yra perduodamas ūkininkams, dirvožemio gerinimui, tręšimui pagal parengtą ir suderintą dumblo naudojimo laukų tręšimui planą. Prieš sausintą dumblą panaudojant tręšimui, atliekami dumblo mikrobiologiniai ir sunkiųjų metalų tyrimai.

2024 m. paviršinių nuotekų surinkta ir išvalyta 296,96 tūkst. m³. Tiek pat paviršinių nuotekų buvo surinkta ir 2023 m. tam įtakos turėjo nepasikeitęs metinis kritulių kiekis. Didžioji dalis paviršinių nuotekų surenkama nuo gyvenamųjų teritorijų ir miesto gatvių, nes didelių pramonės įmonių Skuodo rajone nėra. Pagal LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą už paviršines nuotekas moka tik juridiniai asmenys, nuo savo teritorijų išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų tinklus.

2.3. VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ STATISTIKA

2024 metų pabaigoje Bendrovė aptarnavo Skuodo rajone 5 447 klientų (fiziniai ir juridiniai klientai), kuriems teikiama geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga. 2024 metais vykdant APVA projektą prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų prijungta 20 būstų, o iš viso prie geriamojo vandens tiekimo ir centralizuotų buitinių nuotekų tinklų prijungtas net 51 naujas klientas, kai 2023 metais – tik 29. Tačiau ataskaitiniais metais atsijungė 7 abonentai ir 22 vartotojai, todėl bendras prieaugis buvo tik 22 papildomi vartotojai ir abonentai.

Bendrovės teikiama paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga Skuodo m. 2024 m. pabaigoje naudojos 71 abonentas (juridiniai klientai).



6 pav. Klientai (fiziniai, juridiniai), kuriems teikiama geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga 2021-2024 m.

Gerindama aptarnavimo kokybę, Bendrovė rūpinasi, kad klientai gautų kokybiškas, profesionalias paslaugas, stengiasi, kad kiekvienas klientas būtų aptarnautas vienodai kokybiškai visuose Bendrovės padaliniuose, o teikiamos konsultacijos būtų profesionalios, aiškos ir kiekvienam prieinamos.

Bendrovės paslaugų vartotojai ir abonentai sąlygiškai suskirstyti į grupes – įmonės (pramonės, ūkio buitės, biudžetinės), individualūs namai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių namų butai. Abonentinė tarnyba su vartotojais sudaro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis, atlieka vandens skaitiklių patikras.

Su Bendrovės klientais bendraujama šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. Analizuojami klientų kreipiniai, nusiskundimai ir pageidavimai, stengiamasi laiku ir operatyviai

išspręsti iškilusias problemas. Trumposiomis žinutėmis ir elektroniniais laiškais klientai informuojami apie atliekamus planinius vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbus, įvykusias avarijas, kitą vykdomą ir klientams aktualią veiklą.

UAB „Skuodo vandenys“ antrus metus (iš eilės) atliko savo klientų apklausą, kurios metu buvo vertinama UAB „Skuodo vandenys“ įmonės teikiamos paslaugos ir darbuotojų aptarnavimo kokybė, siekiant nustatyti klientų požiūrį į teikiamas paslaugas bei jų kokybę. Anketos su 6 klausimais (4 klausimai apie bendrovės paslaugų ir vandens kokybę) išsiųstos bendrovės klientams vasario mėn. elektroniniu paštu, apklausoje dalyvavo 434 respondentai (2024 metų apklausoje dalyvavo 836 respondentai). Bendrovės tiekiamo vandens ir darbuotojų aptarnavimo kokybė buvo vertinama reikšmėmis: labai gerai, vidutiniškai ir blogai. Malonu, pranešti, kad keturių svarbiausių klausimų bendras balų vidurkis buvo 4,203, kai praėjusiais metais – 4,122 balo arba 1,94 proc. ataskaitiniu laikotarpiu paslaugos įvertintos geriau (šių metų apklausos anketos duomenys pateikiami 7 paveiksle).

Rezultatų santrauka

1. Kaip vertinate UAB "Skuodo vandenys" paslaugų kokybę?



2. Kaip vertinate Skuodo mieste ir/ar rajone teikiamo vandens kokybę?



3. Kaip vertinate UAB "Skuodo vandenys" darbuotojų darbą aptarnaujant klientus?



4. Kaip vertinate operatyvumą, atstatant geriamojo vandens tiekimą po avarijų ar kitų vandentiekio tinklų aptarnavimo darbų?



5. Kokį vandenį naudojate maistui?



6. Jūsų gyvenamoji vieta.






7 pav. Klientų apklausos, vykdytos 2025 m. duomenys

2.4. VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ STATISTIKA

UAB „Skuodo vandenys“ abonentinio skyriaus viena iš pagrindinių užduočių yra vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros užtikrinimas. Vartotojų butuose ir individualiuose namuose sumontuotų vandens skaitiklių metrologinė patikra galioja 6 metus, o įmonėse – 2 metus.



8 pav. Vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) kiekis 2021-2024 m.


2024 m. vandens apskaitos prietaisų skaičius iš viso 7098, ir tai 19 mažiau nei 2023 metais (7117 vnt.). Vandens apskaitos skaitiklių mažėjimą įmonėse lėmė tai, kad įmonės vietoj kelių skaitiklių pasilieka 1 arba 2 skaitiklius. Didžiausios įtakos tam turėjo ūkininkai (net 10 vnt. skaitiklių buvo atsisakyta). Baigus vykdyti savo ūkinę veiklą, ūkiai atsisako ūkiniuose pastatuose įrengtų skaitiklių ir pasilieka vieną, esantį gyvenamajame name.

Vadovaudamasi Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523, aktualios

redakcijos nuostatomis, bendrovė vykdė geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų vartotojų ir abonentų objektuose, keitimo darbus. 2024 metų pabaigoje skaitiklių keitimo planas įvykdytas, viso buvo pakeista 1089 vnt. apskaitos prietaisų (2023 metų pabaigoje apskaitos prietaisų buvo pakeista – 658 vnt.).

2.5. VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ ĮSISKOLINIMAI

Vertinant įsiskolinimus svarbu ne tik jų dydis, bet ir laikotarpis, per kurį vartotojai vidutiniškai atsiskaito už suteiktas paslaugas. Jis realiai atspindi įsiskolinimų mastą. Pagal šį laikotarpį galima spręsti ir apie tikimybę susigrąžinti skolas. Įvertinant tai, kad įmonė paslaugas teikia avansu bei numatytus atsiskaitymo laikotarpius, ideali atsiskaitymu galima laikyti 25-30 dienų periodą.



9 pav. 2023-2024 m. vartotojų ir abonentų skolos metų pabaigoje, kai neatsiskaitoma ilgiau nei du mėnesius, Eur

Grafike pateikta 2023 ir 2024 metų palyginimas. Iš pateiktų duomenų matome, kad abonentų ir vartotojų skola 2024 m. yra 8733 Eur (šią sumą sudaro 48-abonentai ir 695-vartotojai) ir bendra skola yra net 1961 Eur mažesnė nei 2023 m.

2024 m. teismui buvo perduoti 12 skolininkų, tai 5 skolininkais mažiau nei 2023 m., iš jų 5 skolininkai buvo perduoti antstoliams. Bendra kreditorinių įsiskolinimų situacija bendrovėje yra gana gera, bet vadovaujantis bendrovėje galiojančia tvarka 2025 m. prevencinis darbas su skolininkais bus tęsiamas - vizitai pas skolininkus, vykdomi skolų teisiniai išieškojimai ir kt.

2.6. VANDENS KOKYBĖ

UAB „Skuodo vandenys“ vienas iš prioritetų yra tiekti higienos normas atitinkantį vandenį, tačiau dėl geologinių ir technologinių priežasčių ne visada tiekiamas vanduo atitinka visas higienos normas. 2024 m. dažniausi nukrypimai nuo normų buvo per didelė geležies koncentracija, per didelis drumstumas ar amonio kiekis. Sudėtingiausiai vandens kokybę užtikrinti dėl padidėjusių fluoridų kiekio, kuris yra gamtinės kilmės. lentelėje pateikiami Skuodo raj. vandenviečių pagrindiniai vandens kokybės rodikliai.

Žemiau pateikiamoje lentelėje duomenys rodo, kad daugumoje vandenviečių ataskaitiniais metais buvo nustatyta higienos normų neatitikimų.

2. UAB „Skuodo vandenys“ 2024 m. vandenviečių išgaunamo vandens kokybė

Eil. Nr.	Vandenvietė	Rodikliai (nustatyta vertė)					
		Arsenas (norma 10 µg/l)	Fluoridai (norma 1 ,5 mg/l)	Amonis (norma 0,50 mg/l)	Bendroji geležis (norma 200 µg/l)	Manganas (norma 50 µg/l)	Drumstumas (norma 4 DV)
1	*Skuodo	<1,6	1,3; 1,44	<0,05; 0,3	41; 337	2,34	0,42; 0,17; 0,5; 2,5
2	*Narvydžių	-	-	-	561	-	3,2
3	Puodkalių	-	1,35	-	157	-	0,96; 0,44
4	Luknių	-	1,34	0,5	1096; 617	-	0,26; 13
5	Udralių	-	0,44	-	<42	-	0,29
6	Krakių	-	0,41	-	-	-	0,27
7	Mosėdžio	<1,6	0,42	<0,05	7,16	<0,4	0,62; 0,87; 0,3; 0,97
8	Igarių	-	0,47	-	<42	-	0,18
9	*Šauklių	<1,6	3,05 ; 1,36	0,48	151; 191	2,08	1,3; 0,87
10	Aleksandrijos	-	-	-	-	-	2,5; 0,41
11	Gėsalų	-	-	-	638	-	4; 54
12	*Ylakių	<2,8	0,87	0,92; 0,95; <0,04; <0,04	66,4	8,66	0,46; 0,27; 2,3; 0,98
13	*Pašilės	<1,6	1,81 ; 0,24	0,63	314	8,61	0,18; 1,3; 0,15
14	Vižančių	<1,6	0,31	0,54; 0,43	1368; 1522	93,8	12; 9,8; 27
15	Barstyčių	<1,6	<0,30	0,36	1503; 861	80,3; 95	11,8; 17; 9,1
16	Puokės	-	0,22	-	<42	-	0,29
17	Laumių	-	0,24	<0,04	<42	-	0,27
18	Notėnų	<1,6	2,27; 2,55	0,51	111; 1986	2,21	0,6; 2,4; 27

19	Šliktinės	-	0,31	0,47	194	-	2,2; 1,3
20	Vindeikių	-	0,69	-	<42	-	0,59; 1,4
21	Šačių	<1,6	1,91; 2,04	0,72; 0,09	134; 245	5,49	0,5; 0,46; 0,62
22	Rukų	-	-	-	-	-	0,3; 0,31
23	Lenkimų	-	1,44; 1,68	0,19; 1,08	835 ; 85	-	7,3; 12
24	Žemytės	-	-	1,1	896	-	13; 6,6
25	*Juodeikių	-	2,55 ; 1,43	0,88; <0,04	640 ; <42	-	3,7; 0,53
26	Dilbikių	-	-	-	1056	83,3	7,8; 9,1

Ataskaitinių metų eigoje vandens kokybei bendrovės specialistai skyrė išskirtinį dėmesį. Du kartus buvo vykdytas vandens tinklų plovimas Skuodo mieste, o taip pat atlikta tinklų dezinfekcija ir plovimas Aleksandrijoje, Pašilėje, Juodeikiuose, Luknėse, Gėsalų gyvenvietėse. Nustačius neatitiktis buvo siekiama operatyviai šalinti neatitiktį priežastis ir daromi pakartotiniai tyrimai. Svarbu paminėti ir tai, kad yra vykdomi ir vandens nuleidimai. Pavyzdžiui, Aleksandrijos, Lenkimų ir Skuodo tinkluose, siekiant praplauti blogai cirkuliuojančiose atkarpose vamzdyne susikaupusias geležies nuosėdas, vykdytas nuleidimas.

Analizuojant tyrimus pastebima, kad nežymiai buvo viršijama geležies kiekis Skuodo miesto vandenvietėje. Geležies kiekio viršijimą lėmė filtrų gedimas. Padidintos geležies koncentracijos yra Luknėse, Gėsaluose, Vižančiuose, Barstyčiuose, Notėnuose, Lenkimuose, Žemytėje, Dilbikiuose, taip pat nežymiai - Šatėse.

2024 metų pabaigoje, siekiant įvykdyti higienos normos reikalavimus bendrovė savo lėšomis Narvydžių gyvenvietėje įrengė vandens gerinimo įrenginius. Siekiant atkurti geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio fluoro ribines vertes Igariuose, Udraliuose, Juodeikiuose, Puodkaliuose, Puokėje buvo įrengti atvirkštinio osmoso buitiniai filtrai pas vartotojus. Per ataskaitinį laikotarpį įrengti 31 buitiniai filtrai pas vartotojus.

Mangano koncentracijos viršijamos Vižančiuose, Barstyčiuose, Dilbikiuose.

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus suderintą 2024 m. geriamojo vandens stebėsenos programą atlikti 688 vandens mėginių tyrimai, iš jų 6,8 proc. neatitiko higienos normos.

2.7. KAINŲ REGULIAVIMAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos skaičiuojamos atskiroms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloms, paslaugoms.

Teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas. Bazinės kainos nustatomos penkerių metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos kainos lygios bazinėms kainoms, antrais, trečiais, ketvirtais ir penktais metais jos tikslinamos, nustatant perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Bazinės kainos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimą tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai parduoto, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pagal Veiklos ir plėtros planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų, faktinius elektros energijos, šilumos, technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų, mokesčių tarifų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio, investicijų grąžos ir kitų sąnaudų pokyčius.

3 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ pagrindinių paslaugų kainos Eur(be PVM)

Paslaugos pavadinimas	1	2	3	4	3-4 periodo pokytis (Eur)	1-4 periodo pokytis (Eur)
	Kainos (Eur) nuo 2021-01-01 iki 2022-02-28	Kainos (Eur) nuo 2022-03-01 iki 2023-02-28	Kainos (Eur) nuo 2023-03-01 iki 2024-10-31	Kainos (Eur) nuo 2024-11-01 iki 2025-10-31		
Vandens tiekimas (vidurkis)	0,78	0,95	1,11	1,03	-0,08	0,25
Nuotekų tvarkymas (vidurkis)	1,92	2,17	2,50	2,62	0,12	0,70
Paviršinių nuotekų tvarkymas (vidurkis)	0,10	0,10	0,07	0,2	0,13	0,10
Pardavimo kaina apskaitos prietaisui	0,67	0,76	0,86	1,06	0,20	0,39

Nuo 2024 m. lapkričio 1 d. pradėtos taikyti naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. O5E-876.

2024 m. patvirtintos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos turėjo įtakos pajamų dydžiui už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Nuo 2024 m. lapkričio vandens kaina (be PVM) sumažėjo 0,08 Eur/m³, o nuotekų tvarkymo kaina (be PVM) padidėjo 0,12 Eur/m³, paviršinių nuotekų tvarkymo kaina (be PVM) padidėjo 0,13 Eur/m³, apskaitos prietaiso kaina (be PVM) padidėjo 0,20 Eur/vnt.

3. BENDROVĖS FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

3.1. UAB „SKUODO VANDENYS“ PAJAMOS

Pajamas bendrovė gauna už geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, vykdydama kitas (nereguliuojamos veiklos) paslaugas.

Per 2024 m. UAB „Skuodo vandenys“ visų veiklų pajamos sudarė 1 104,28 tūkst. Eur (2023 m. – 1 022,31 tūkst. Eur) arba 8,02 proc. daugiau.

4 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamų struktūra 2021-2024 m.


Pardavimai	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	23'-24' metų pokytis %	21'-24' metų pokytis (%)
Geriamojo vandens tiekimo pajamos	259,2	308,8	342,4	350,4	2,3	35,2
Nuotekų tvarkymo pajamos	381,3	442,6	478,4	509,2	6,4	33,5
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	20,4	29,7	22,3	27,2	22,2	33,4
Apskaitos veiklos pajamos	61,5	71,7	80,9	84,2	4,0	36,9
Pajamos, iš viso, tūkst. Eur	722,40	852,67	924,00	970,97	5,1	34,4

Pagrindinės veiklos pajamos 2024 m. sudarė 970,97 tūkst. Eur ir, palyginus su 2023 m., jos padidėjo 46,94 tūkst. Eur (5,08%). (žiūrėti 3 lentelė)

Per ataskaitinius metus 8 tūkst. Eur (2,32%) gautos didesnės pajamos už geriamojo vandens tiekimo ir 30,8 tūkst. Eur (6,44%) nuotekų tvarkymo paslaugas, 3,3 tūkst. Eur (4,04 %) daugiau

pajamų iš pardavimo veiklos, 4,9 tūkst. Eur (22,22 %) daugiau pajamų už paviršių nuotekų tvarkymą (žiūrėti 3 lentelė.)


2024 metais didesnes pagrindinės veiklos pajamas lėmė išaugusi teikiamų paslaugų apimtis prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungus naujiems vartotojams bei esamiems vartotojams ir abonentams padidinus naudojamo geriamojo vandens bei išleidžiamų nuotekų apimtį, taip pat nuo 2024 m. lapkričio 1 d. pradėtos taikyti naujos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintos ir nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos, apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų kainos.



10 pav. Papildomos veiklos pajamos 2021-2024 m. tūkst. Eur.

2024 m. UAB „Skuodo vandenys“ gavo 133,23 tūkst. Eur pajamų iš kitos bei finansinės veiklos, teikiant papildomas paslaugas – nuotekų transportavimo asenizacine paslaugas, vandens atvežimo paslauga, nuomos paslaugas, vandens augmenijos pjovimą, gauti delspinigiai ir baudos už įsipareigojimų nevykdymą, Skuodo SHC pajamas ir kt.

Per ataskaitinius metus 18,1 tūkst. Eur (100%) gautos didesnės pajamos už atliktus darbus ir parduotas medžiagas, 7,1 tūkst. Eur (22,8%) daugiau pajamų už nuotekų surinkimą asenizacine transporto priemone, taip pat 3,1 tūkst. Eur (79,5%) didėjo pajamos už vandens augmenijos pjovimo paslaugą. Nuomos veiklos pajamos išlieka tokios pačios, kaip 2023 metais, tam įtakos turi pasirašytos sutartys su nuomininkais.




11 pav. Pajamų struktūra 2024 m.

Didžiausią pajamų dalį 2024 m. – 88 % , kaip įprasta, įmonė gavo iš vykdomų pagrindinės veiklos (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, pardavimo kainos) paslaugų teikimo. Analogiška situacija buvo ir praėjusiais laikotarpiais.

3.2. UAB „SKUODO VANDENYS“ SĄNAUDOS

Bendrovės sąnaudos 2024 m. siekė 1 109 tūkst. Eur (2023 m. – 1 086 tūkst. Eur) iš jų, priskiriama nereguliuojamai veiklai 2024 m. – 68 tūkst. Eur. (2023 m. - 60 tūkst. Eur.). Grafike pateiktas sąnaudų kitimas per paskutiniuosius ketverius metus.



12 pav. Sąnaudų pokytis, tūkst. Eur 2021-2024 m.

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2023 m., didėjo 15 tūkst. Eur (1,49%) ir sudarė 1 041,88 tūkst. Eur (2022 m. – 1 026 tūkst. Eur).

Didžiąją dalį visų pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro pastoviosios sąnaudos, kurios būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. Ir tik maža dalis sąnaudų yra kintamos (elektros energija, dujos, technologinės medžiagos, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, taršą), priklausančios nuo vartotojams ir abonentams patiekto geriamojo vandens bei sutvarkytų nuotekų kiekio.

Tiekiant geriamąjį vandenį ir šalinant bei valant nuotekas, bendrovės pagrindines sąnaudas sudaro: darbo užmokestis, išlaidos elektros energijai, kuriai, medžiagoms pirkti, ilgalaikiam turtui atnaujinti, apmokėti už kitų įmonių ir organizacijų teikiamas paslaugas, mokesčiai.

Siekiant kontroliuoti sąnaudas ir analizuoti jų pokyčius, veiklos ataskaitų sudarymo tikslais dėl skirtingo sąnaudų grupavimo kai kurių sąnaudų dydžiai gali skirtis nuo finansinėse ataskaitose pateikiamų skaičių.

5 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ viso sąnaudos 2021-2024 m. tūkst. Eur.

Sąnaudos, iš viso, tūkst. Eur	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024m.	23'-24' metų pokytis %	21'-24' metų pokytis (%)
	886	1 011	1 086	1 109	2,16	25,1
ilgalaikio turto nusidėvėjimas	134,07	135,09	138,47	148,69	7,38	10,9
darbo užmokestis	360,00	394,78	410,39	471,50	14,86	31,07
socialinis draudimas	7,16	8,74	8,59	9,75		
kuras	34,27	51,37	42,19	40,04	-5,10	16,83

medžiagos	61,40	37,39	45,36	79,80	75,92	29,97
technologinės medžiagos	2,76	2,62	7,37	7,37	0,07	167,20
elektros energija	107,36	196,56	208,01	162,72	-21,77	51,56
šilumos energija	3,18	6,87	9,62	8,90	-7,44	179,90
administracinės ir valdymo išlaidos	5,92	6,35	63,61	28,90	-54,57	388,19
laboratoriniai tyrimai	19,94	26,72	21,78	17,12	-21,43	-14,17
mokesčiai	45,71	40,62	52,65	35,27	-33,02	-22,84
abejotinų skolų sąnaudos	-1,82	-1,31	1,69	-2,18	-229,01	19,62
kitos sąnaudos	100,91	95,34	70,80	96,69	36,56	-4,19
sumokėtos palūkanos	5,60	5,20	4,98	4,35	-12,63	-22,27

Pagrindinės veiklos sąnaudose didžiausiąją dalį sąnaudų sudaro darbo apmokėjimo sąnaudos, elektros energijos, technologinių medžiagų, einamojo remonto ir aptarnavimo paslaugų bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Tokia sąnaudų struktūra bei sąnaudų pasiskirstymas būdingas ir kitose Lietuvos vandentvarkos įmonėse.

Didžiausią Bendrovės veiklos sąnaudų dalį 2024 metais sudarė darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudos, jos nuo visų veiklos sąnaudų sudarė 43,39%. Darbo užmokesčio sąnaudos 2024 m. 61,11 tūkst. Eur didesnės nei 2023 m. Didžiausią įtaką darbo apmokėjimo sąnaudų išaugimui 2024 m., palyginus su praėjusiais 2023 m., turėjo pagrindinio atlyginimo kėlimas visiems darbuotojams.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2024 metais Bendrovėje buvo 10 tūkst. Eur didesnės, lyginant su 2023 metais ir sudarė 13,4 % visų Bendrovės sąnaudų. Nusidėvėjimo sąnaudų didėjimą lėmė naujai įsigytas turtas, įgyvendinant investicijų plane, suderintame Skuodo rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkiu Nr. M2-64, bei Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T9-207 didinti UAB „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą.

Bendrovės elektros energijos sąnaudos 2024 m. mažėjo, dėl ženkliai mažesnių elektros energijos kainų (lyginant su 2023 m.), jos nuo visų veiklos sąnaudų sudarė 14,67% (162,72 tūkst. Eur.). Elektros kainų pokytį lėmė tai, kad 2023 pabaigoje buvo sudaryta nauja sutartis ir pasirinktas kainų skaičiavimo modelis (nuo Nordpool biržos) buvo palankesnis nei ankstesnė sutartis. Taip pat, svarbu paminėti, kad įmonė 2024 m. elektros energijos sąnaudų sunaudojo 30,32 tūkst. kWh mažiau nei 2023 m. (žiūrėti lentelę).

6 lentelė. Elektros energijos pokytis 2023-2024 m.

2023 m.			2024 m.		
kWh	Eur	Eur/kWh	kWh	Eur	Eur/kWh
1085,253	208,008	0,192	1054,930	162,716	0,154


Medžiagų sąnaudos 2024 metais bendrovėje buvo 34,44 tūkst. Eur didesnės lyginant su 2023 metais ir sudarė 7,20% visų bendrovės sąnaudų. UAB "Skuodo vandenys" 2023 m. lapkričio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-43 "Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo" buvo patvirtintos didesnės turto priskyrimo ilgalaikiam turtui įsigijimo vertės, todėl tai įtakojo didesnes medžiagų sąnaudas.

2024 metais didėjo 25,89 tūkst. Eur kitos sąnaudos. Kitas sąnaudas sudaro – telekomunikacijos paslaugos, remonto ir aptarnavimo paslaugos, bankų paslaugos, draudimų paslaugos, nepaskirstomos sąnaudos ir t.t. Didžiausią kitų sąnaudų dalį sudaro nepaskirstomos sąnaudos. Ataskaitiniais metais Bendrovė patyrė 33,97 tūkst. Eur (2022 m. – 26,02 tūkst. Eur) sąnaudų, kurios pagal kainų nustatymo metodiką nėra įtraukiamos į vandens ir nuotekų kainą, t.y. patirtos sąnaudos nėra susigrąžinamos. Didžiausią dalį nepaskirstomųjų sąnaudų sudarė palūkanos, kaupiniai atostogoms, reprezentacinės sąnaudos ir t.t.

4. SKUODO HIGIENOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO RODIKLIAI

Rekonstravus buvusią miesto šilumos katilinę 2005 m. gruodžio mėnesį buvo atidarytas Skuodo higienos ir sveikatingumo centras (toliau – centras), kuris nuo atidarymo pradžios buvo perduotas eksploatuoti UAB „Skuodo vandenys“. Centre teikiamos pirčių, baseino ir treniruoklių salės paslaugos. Nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio Skuodo raj. savivaldybė sporto salių patalpas išnuomojo asociacijai „Maitinkimės sveikai“, todėl Bendrovės atsakomybėje liko tik pirčių ir baseino paslaugos.

4.1. SKUODO HSC FINANSINIAI RODIKLIAI



13 pav. Skuodo higienos sveikatingumo centro pajamos tūkst. Eur

Pajamas Skuodo higienos sveikatingumo centras gauna teikdamas pirčių, baseino paslaugas. Per 2024 metus HSC pajamos sudarė 24,12 tūkst., eurų, tai 1,18 tūkst., eurų mažiau nei 2023 metais. Palyginus 2024 metus su 2023 metais, Skuodo higienos ir sveikatingumo centro pajamos sumažėjo 4,7%. 2024 metais pajamų sumažėjimą pagrindė tai, kad pastovūs klientai dažniau įsigyja abonentinus 1-3 mėnesių bilietus (taip pigiau).


Gaunamų pajamų neužtenka padengti HSC sąnaudoms, todėl Skuodo rajono savivaldybė skiria dotaciją. 2024 metais, Skuodo rajono savivaldybė Skuodo higienos sveikatingumo centro sąnaudoms padengti skyrė 68 tūkst., eurų dotacijos.

7 lentelė. Skuodo higienos ir sveikatingumo centro sąnaudos

Sąnaudų kategorijos	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	23'-24' metų pokytis (%)	21'-24' metų pokytis (%)
Sąnaudos, iš viso, tūkst. Eur	42,2	87,94	95,39	93,45	-1,25	123,2
<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>	1,2	0,80	0,70	0,34	-51,61	-71,6
<i>Medžiagos</i>	4,1	5,53	8,02	6,43	-19,83	56,9
<i>Vanduo</i>	1,3	3,92	4,34	4,54	4,59	249,2
<i>Šilumos energija</i>	2,9	9,66	11,10	8,49	-23,54	192,7
<i>Elektros energija</i>	4,3	12,27	11,62	9,20	-14,42	131,2
<i>Darbo užmokestis ir VSD įmokos</i>	27,1	49,44	49,21	51,11	3,85	88,6
<i>Kitos sąnaudos</i>	1,3	6,32	10,39	13,35	28,47	926,8

Skuodo higienos sveikatingumo centro sąnaudos 2024 m. siekė 93,45 tūkst. Eur (2023 m. – 95,39 tūkst. Eur). Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su 2023 m., mažėjo 1,94 tūkst. Eur (2,03%). Didžiąją dalį visų pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro pastoviosios sąnaudos, kurios būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. (žiūrėti lentelę).

4.2. SKUODO HSC NEFINANSINIAI RODIKLIAI



14 pav. Skuodo higienos sveikatingumo centro žmonių lankomumas

2024 metais Skuodo higienos sveikatingumo centre apsilankė 12 477 lankytojai. Didesnė klientų dalis Skuodo rajono savivaldybės sprendimu gali lankytis nemokamai. Nemokamos pirties paslaugos Skuodo rajono senjorams, taip pat buvo tęsiami plaukimo užsiėmimai, kurių metu Skuodo rajono pradinį klasių moksleiviai 2 kartus per savaitę baseine mokomi plaukti. Mokamos paslaugos teikiamos ne tik individualiems lankytojams, bet taip pat baseino paslaugomis naudojasi ir Skuode esanti „Uosto poliklinika“.

5. UAB „SKUODO VANDENYS“ 2024 METŲ INVESTICIJOS IR SVARBŲ ĮVYKIAI

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas bei didindama paslaugų prieinamumą, pagal savo finansines galimybes 2024 metais bendrovė vykdė vandens ir nuotekų tinklų plėtrą Mosėdžio miestelyje (prijungta kalvio

Kasparo sodyba, 9,73 tūkst., Eur), įgyvendino nedidelį vandens tinklų plėtros projektą Skuodo mieste (6,39 tūkst., Eur) bei paviršinių tinklų projektą Skuodo mieste (3,2 tūkst., Eur). Iš viso šiems projektams skirta 19,32 tūkst. Eur. Bendrovė siekia užtikrinti, kad tiekiamas vanduo atitiktų higienos normos reikalavimus, todėl 2024 metais pastatė vandens gerinimo įrenginius Skuodo rajone Narvydžių kaime, ir tam skyrė 15,11 tūkst. Eur. Bendrovė taip pat 2024 metais įsigijo naują mini-ekskavatorių ir naudotą, bet kapitaliai suremontuotą asenizacinę mašiną, vandens siurblių, dažnio keitiklių, oro kompresorių, fekalinių siurblių, inventoriaus, kompiuterį.

2024 m. investicijos ilgalaikio turto įsigijimui sudarė 136,69 tūkst. Eur (detali informacija pateikiama 8 lentelėje), kai 2023 metais - 64,315 tūkst. Eu.

8 Lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ 2024 metų įsigytas ilgalaikis turtas ir įvykdytos investicijos

Eil. Nr.	Ilgalaikis turto pavadinimas	Priskyrimas sąnaudoms	Įsigijimo vertė tūkst., Eur	Įsigijimo būdas
1	Skuodo raj. Narvydžių km. Vandens gerinimo įrenginiai	Vandens ruošimas	15,11	Nuosavos lėšos
2	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Liepų g. Mosėdžio mstl., Skuodo raj.	Vandens pristatymas/nuotekų surinkimas	9,73	Nuosavos lėšos/ Skuodo rajono savivaldybės dotacija
3	Vandentiekio tinklų plėtra Mosėdžio g. Skuodas	Vandens pristatymas	4,59	Nuosavos lėšos
4	Vandentiekio tinklų plėtra Sodų g. Skuodas	Vandens pristatymas	1,80	Nuosavos lėšos
5	Paviršinių nuotekų tinklų plėtra Poškos g. Skuodas	Paviršinės nuotekos	3,20	Nuosavos lėšos
6	Vandenviečių ir gręžinių atnaujinimas (vandens siurbliai, dažnio keitikliai, sklendės, oro kompresorius)	Vandens gavyba/vandens pristatymas	10,89	Nuosavos lėšos
7	Nuotekų valyklų atnaujinimas	Nuotekų valymas	9,66	Nuosavos lėšos
8	Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas	Bendrosios administracinės	1,82	Nuosavos lėšos
10	Kubota KX027-4 ekskavatorius dyzelinas	Netiesioginės	35,60	Nuosavos lėšos
11	Asenizacinė mašina Renault NCU 932 dyzelinas	Nuotekų surinkimas	40,00	Nuosavos lėšos
12	Ūkio inventoriaus atnaujinimas (perforatorius, smūginis suktuvas ir .t.t)	Netiesioginės	1,25	Nuosavos lėšos
13	Apskaitos veikla (M-bus modulis suderinamas su skaitikliu)	Apskaitos veikla	2,52	Nuosavos lėšos
14	Kitas. (Motorinis pjūklas Stihl MS 271 skirtas Higienos sveikatingumo centrui)	Nereguliuojama veikla	0,52	Nuosavos lėšos

UAB „Skuodo vandenys“ 2024 metais atliko ir kitus rekonstrukcijos darbus. Pavyzdžiui, Skuodo mieste P.Cvirkos gatvėje atlikta buitinių nuotekų tinklo atkarpos (šulinys ir tinklų atkarpos į du gyvenamuosius namus) rekonstrukcija, taikant betranšėjinį remontą „Hermes“ technologija, investicija - 4,6 tūkst. Eur.

Didžiausią pokytį bendrovės balanse įtakojo Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T9-207 „Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą“, kurio dėka padidintas įstatinis kapitalas nekilnojamoju turtu 2 083,560 tūkst. Eur sumai, detali informacija pateikiama lentelėje 9.

9 lentelė. Informacija, apie 2024 m. spalio 31 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-207 investuojamo turto didinat UAB „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą turto vertės finansinėje apskaitoje ir reguliavimo veiklos apskaitoje tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Perduotas turtas didinat įstatinį kapitalą	Finansinėje apskaitoje tūkst. Eur	Reguliavimo veiklos apskaitoje tūkst. Eur
1	Vandentiekio tinklai Barstyčiai 4400-6132-7448 ilgis 6910,02 m	542,00	2,34
2	Vandentiekio tinklai Barstyčiai 4400-6132-7459 ilgis 270,87 m	6,53	0,65
3	Vandentiekio tinklai Lenkimai 4400-6132-7826 ilgis 7924,28 m	189,00	0,95
4	Vandentiekio tinklai Mosėdžio mstl. 4400-6213-7660 ilgis 384,66 m	10,50	0,26
5	Vandentiekio tinklai Mosėdžio mstl. 4400-6132-7691 ilgis 2473,9 m	72,50	0,27
6	Vandentiekio tinklai Mosėdžio mstl. 4400-6132-7737 ilgis 3268,94 m	123,00	0,26
7	Vandentiekio tinklai Mosėdžio mstl. 4400-6132-7748 ilgis 2397,18 m	79,00	0,26
8	Vandentiekio tinklai Mosėdžio mstl. 4400-6132-7760 ilgis 330,30 m	7,96	0,26
9	Vandentiekio tinklai Notėnai 4400-6257-3737 ilgis 8933,6 m	283,00	2,19
10	Vandentiekio tinklai Pašilė 4400-6259-9068 ilgis 6791,29 m	211,00	1,67
11	Vandentiekio tinklai Šatės 4400-6259-9046 ilgis 6396,14 m	210,00	243,00
12	Vandentiekio tinklai VIžančiai 4400-6132-7637 ilgis 4281,92 m	190,00	1,51
13	Inžineriniai statiniai-nuotekų valykla 4400-6213-6250 ilgis 2070 m	2,07	2,45
14	Vandentiekio tinklai Šaukliai 4400-6132-7804 ilgis 3112,34 m	157,00	169,21
Iš viso:		2 083,56	425,28

Finansinėje atskaitomybėje ilgalaikis turtas įtraukiamas pagal atliktą turto vertintojo vertinimą, kuriame nustatyta turto vertė - 2 083,56 tūkst. Eur. Remiantis 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. O3E-459 nutarimo („Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas) 21.5 papunkčiu, ilgalaikio turto, kuriuo didinamas ūkio subjekto įstatinis kapitalas, nudėvimoji vertė skaičiuojama iš perduoto turto finansinės likutinės vertės

pardavimo datai eliminuojant Sąvado 16.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutines vertes) reguliuojamos veiklos atskaitomybėje ilgalaikis turtas įtraukiamas pagal iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto turto likutines vertes – 425,28 tūkst. Eur.

Pažymėtina, kad per 2024 metus buvo patikslintas projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ finansinis planas ir pradėti projekto (iš viso numatyta šiame projekte 11 atskirų projekto dalių) darbai, kuris rengiamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-243 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ patvirtintą priemonę. Šiuo metu jau parengtas projekto įgyvendinimo planas, išibėgėjo projektavimo darbai ir iki sekančių metų pabaigos planuojama įgyvendinti visas projekto veiklas. Šis projektas ženkliai pagerins geriamojo vandens kokybę Skuodo mieste ir 8 rajono gyvenvietėse, o taip pat bus rekonstruoti Luknių buitinių nuotekų valymo įrenginiai, įgyvendinta vandentiekio tinklų plėtra Mosėdžio miestelyje. Tai yra didelės apimties – beveik 3,0 mln. eurų vertės projektas, kurį bendrovei įgyvendinus atitinkamų gyvenviečių gyventojai pajus rimtą paslaugų pagerinimą ir, tikimės, tai prisidės prie bendrovės reputacijos gerinimo.

6. VEIKLOS RODIKLIAI

2024 m. grynas pelnas (nuostoliai) sudarė - 4,7 tūkst. Eur, iš to skaičiaus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pelnas (nuostolis) sudarė -70,11 tūkst. Eur. Iš nereguliuojamos veiklos paslaugų teikimo įmonė uždirbo 65,41 tūkst. Eur pelno.

Bendrovės turtas 2024 metais didėjo 22,29% (2 147,78 tūkst. Eur). Turto didėjimą lėmė Skuodo rajono savivaldybės administraciją UAB „Skuodo vandenys“ įmonei perdavė turtą didinant įstatinį kapitalą 2024 m. spalio 31 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-2

Bendras pelningumas tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatų apibūdinančių pelningumo rodiklius. Bendrojo pelningumo rodiklis pinigine išraiška rodo kiek viename pardavimų eurai tenka bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Analizuojant 2023 ir 2024 metų bendruosius pelningumus matome, kad bendrais pelningumas 2024 metais išaugo 0,01 proc.

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis, kuris parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės investuoti pinigai ir turtas), t. y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo

eurui tenka grynojo pelno. 2024 metų įmonės nuosavo kapitalo pelningumas siekia -0,001 proc.

10 lentelė. Finansinių rodiklių pokytis

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2023	2024	Pokytis	
Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur)			Tūkst. Eur.	Proc.
Pajamos iš viso	1 022,31	1 104,21	81,90	8,01
Pardavimo pajamos	924,00	970,97	46,97	5,08
Sąnaudos iš viso	1 085,51	1 108,91	23,40	2,16
Pagrindinės veiklos sąnaudos	1 025,52	1 041,08	15,56	1,52
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-63,20	-4,70	58,50	-92,56
Turto rodikliai (tūkst. Eur)			Tūkst. Eur.	Proc.
Visas turtas	9 635,69	11 783,47	2 147,78	22,29
Pelningumo rodikliai, proc.				
Bendras pelningumas	0,232	0,241		
Grynas pelningumas	-0,069	-0,005		
Nuosavo kapitalo pelningumas	-0,022	-0,001		

7. KITA INFORMACIJA

Šiame pranešime pateikiama informacija apima Bendrovės veiklą per 2024 m. sausio – gruodžio mėn. laikotarpį. Po finansinių metų pabaigos jokių esminių įvykių nebuvo.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ konsoliduotosios vadovybės ataskaita už 2024 m. parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu.

Direktorius

Virgilijus Radvilas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	-
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ (KONSOLIDUOTOSIOS) VADOVYBĖS ATASKAITOS UŽ 2024 M.
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIRGILIJUS RADVILAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-06T16:07:19.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-07-22T23:59:59+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20210706-10394)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadumuo "Sudarytojas (pavadinimas arba vardas ir pavardė)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metadumuo "Sudarytojo kodas" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metadumuo "Sudarytojo adresas"

	<p>privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Sudarytojas yra: fizinis asmuo (taip) ar juridinis asmuo (ne)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, 2025-03-07 10:45:37</p>
--	---

Uždaroji akcinė bendrovė "Skuodo vandenys", kodas 173820527

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vaižganto g. 27, 98121 Skuodas tel., faks. (8 440) 73 170

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2024 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2025-02-11 Nr. 3.1-2
(ataskaitos sudarymo data)

2024 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	11370779	9356451
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		6616	6370
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6616	6370
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	P02	11364163	9350081
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		10888506	9052155
2.3.	Mašinos ir įranga		136436	122250
2.4.	Transporto priemonės		130230	65528
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		32608	38618
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		176383	71530
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		409035	277955
1.	ATSARGOS		8987	11239
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	P03	7157	7478
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		-	
1.7.	Sumokėti avansai		1830	3761
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		141375	113376
2.1.	Pirkėjų skolos	P04	139344	112339
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	
2.4.	Kitos gautinos sumos	P05	2031	1037

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	P06	258673	153340
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	P07	3656	1286
	TURTO IŠ VISO		11783470	9635692
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5112264	2827407
1.	KAPITALAS	P08	6623937	4334377
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6623937	4334377
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1511673)	(1506970)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(4703)	(63389)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1506970)	(1443581)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	P09	5902126	6080252
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		769080	728033
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	P10	491825	544690
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		491825	544690
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	P11	277255	183343
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		9990	5831
2.4.	Skolos tiekėjams		85736	50508
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70239	46398
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		111290	80606
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		11783470	9635692

Direktorius

Virgilijus Radvilas

Vyr. finansininkė

Jūratė Viskontienė

DOKUMENTAS PASIRAŠOMAS ELEKTRONINIŲ PARAŠŲ

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "Skuodo vandenys", kodas 173820527

Vaižganto g. 27, 98121 Skuodas tel., faks. (8 440) 73 170

(Tvirtinimo žyma)

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025-02-11 Nr. 3.1-1
(ataskaitos sudarymo data)

2024 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		970975	924004
2.	Pardavimo savikaina		(736779)	(709730)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	P12	234196	214274
5.	Pardavimo sąnaudos	P13	(62365)	(55722)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	P14	(237577)	(262417)
7.	Kitos veiklos rezultatai	P15	61955	43095
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	P16	3445	2364
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	P17	(4357)	(4983)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	P18	(4703)	(63389)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4703)	(63389)

Direktorius

Virgilijus Radvilas

Vyr. finansininkė

Jūratė Viskontienė



**UAB „SKUODO VANDENYS“ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO 2024-2027 METAMS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2025 M.**

V. Radvilas, 2026-04-03

1. BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

STRATEGIJA – tai esamos būklės pokytis, kai siekiama įgyvendinant viziją pasiekti nusimatytus tikslus, susitelkiant į kliento poreikių tenkinimą. Bendrovės strateginės plėtros plane 2024-2027 m. nei misija nei vizija nesikeitė, lyginant su ankstesniu laikotarpiu.

UAB „Skuodo vandenys“ Misija: teikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

UAB „Skuodo vandenys“ Vizija: technologiškai pažangi, aplinkai ir vartotojams draugiška įmonė.

Bendrovės misija aiškiai apibūdina veiklos prasmę bei išskirtinumą ir labai tiksliai nusako bendrovės veiklos tikslumą, t. y. kodėl tokia bendrovės veikla yra reikalinga Skuodo rajono gyventojams.

Vizija – tai svarbiausios organizacijos sritys, kurios yra kertiniai pamatai bendrovės veiklos vykdymui tobulai įgyvendinant misiją. Deja, toks vizijos įvardinimas šiuo metu dar yra tolimas nuo realybės, todėl galima teigti, kad tokia bendrovės vizija dar gana ilgam laikotarpiui yra tik siektinas dalykas, nes šiuo metu bendrovės valdomas turtas, technologijos ir veiklos pasiekimai, lyginant su geriausiomis vandentvarkos sektoriaus įmonėmis Lietuvoje, atrodo gana kukliai ir, siekiant esminio proveržio bendros veiklos ir teikiamų paslaugų pagerinimui, reikalingos didžiulės investicijos. Pagrindinės priežastys tokiam vertinimui yra tai, kad šiuo metu kai kuriose bendrovės vandenvietėse nėra užtikrinami geriamojo vandens higienos normų reikalavimai (pagrindė tai kaimo gyvenviečių vandenvietėse, kuriose nėra vandens gerinimo įrenginių), o didžioji dalis bendrovės tinklų yra visiškai susidėvėję (ypač geriamojo vandens tinklai). Taigi, arčiau bendrovės Vizijos būtų galima realiai priartėti tik per sekantį dešimtmetį intensyviai investuojant į susidėvėjusią infrastruktūrą ir visose rajono vandenvietėse sumontavus vandens gerinimo įrenginius bei įsigijus kitas reikalingas bendrovės efektyviai veiklai reikalingas technologines priemones. Taigi, siekiamą viziją bendrovės kolektyvas galės sėkmingai siekti tik kartu su akcininku išsprendus investicijų poreikio klausimus ilguoju laikotarpiu.

2. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Vykdamą veiklą 2025 metais bendrovės vadovybė atsižvelgė į bendrovės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) matricoje apibendrintą informaciją (*SSGG analizė nepridedama ataskaitoje, nes visa informacija detalai pateikta 2024-2027 metų bendrovės strategijos vystymo plane*). Pažymėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį (2025 m.) SSGG veiksniai reikšmingai nepasikeitė, t. y. naujų grėsmių ar kitų labai reikšmingų aplinkybių, lemiančių bendrovės tikslų įgyvendinimą ar naujus pokyčius, neatsirado. Tačiau per ataskaitinį laikotarpį pradėjus vykdyti didesnės vertės investicinius projektus, tikėtina, kad jau artimiausiu metu bus ir teigiamų pokyčių. Pavyzdžiui, ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas reikšmingas investicinis projektas, kurio dėka 2025 metų pabaigoje įvesti į eksploataciją nauji vandens gerinimo įrenginiai 4 Skuodo rajono gyvenvietėse, o iki 2026 m. pabaigos bus įvesti į eksploataciją dar 4 gyvenviečių vandens gerinimo įrenginiai bei atlikta Skuodo nugeležinimo stoties rekonstrukcija. Šie sprendimai iš esmės pagerins atitinkamų gyvenviečių ir Skuodo miesto gyventojų aprūpinimą geros kokybės geriamuoju vandeniu.

Ypač didelė problema, neigiamai įtakojanti bendrovės veiklos rezultatyvumą, yra dėl susidėvėjusių tinklų dažnos vandens tinklų avarijos, kas bendrovės tinkluose sąlygoja vienus aukščiausių tarp Lietuvos vandentvarkos asociacijos (LVTA) įmonių vandens nuostolių rodiklius, o kartu generuoja ir papildomas sąnaudas ir didina finansinius nuostolius. Ateičiai bendrovei iškyla papildomų rizikų dėl infrastruktūros saugos reikalavimų įvykdymo bei kibernetinės saugos reikalavimų užtikrinimo. Šių problemų sprendimui bendrovės vadovybė numato susitelkti 2026 metais.

3. ILGALAIKIAI TIKSLAI BEI JŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU (2025 M.)

Siekiant įgyvendinti viziją ir tinkamiausiu būdu panaudojant turimus išteklius, o kartu ir išnaudoti stiprybes bei galimybes, remiantis bendrovės 2024-2027 m. strateginiu plėtros planu, bendrovės esminės veiklos sritys, į kurias koncentruojamas didžiausias dėmesys strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, yra 4 pagrindiniai bendrovės ilgalaikiai strateginiai tikslai, kurių vykdymo analizė pateikiama ataskaitoje žemiau:

- **Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas (HN24:2003);**
- **Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas;**
- **Klientų aptarnavimo kokybės ir pasitenkinimo gerinimas;**
- **Organizacinės kultūros formavimas, darbuotojų motyvavimas ir jų įsitraukimo**

3.1. Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas (HN24:2003)

Svarbiausias bendrovės tikslas ir pareiga yra tiekti higienos normas atitinkantį vandenį. Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, bendrovė savo veiklą sukoncentravo ir vykdo trimis kryptimis:

- Siekiama, kad visose bendrovės aptarnaujamose rajono gyvenvietėse, kuriose gyvena >200 gyventojų, strategijos įgyvendinimo laikotarpiu būtų sumontuoti ir veiktų vandens gerinimo įrenginiai, besąlygiškai užtikrinantys vandens kokybės (HN24:2003) reikalavimus. Per 2025 metus stipriai pasistūmėjo projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono Savivaldybėje“ (nors sutartis su CPVA pasirašyta tik rugsėjo mėn.), kurio dėka realiai jau 2026 m. šis tikslas bus įvykdytas, nes keturiose gyvenvietėse (Pašilėje, Vižančiuose, Luknėse ir Šaukliuose) jau pastatyti vandens gerinimo įrenginiai ataskaitinių metų pabaigoje, o dar keturiose gyvenvietėse (Barstyčiai, Šatės, Notėnai ir Lenkimai) bus išgręžti nauji gręžiniai ir sumontuoti reikiamo pajėgumo vandens gerinimo įrenginiai.

- Gyvenvietėse, kuriose gyvena 50-200 gyventojų, siekiama, kad geriamas vanduo būtų išvalytas nuo Fe priemaišų, kad pagal šį rodiklį atitiktų vandens kokybės (HN24:2003) reikalavimus. Šiuo klausimu buvo išanalizuota situacija. Per 2025 metus naujų vandens gerinimo įrenginių neįrengta, bet planuojami keli projektai 2026 metais.

- Bendrovės aptarnaujamose gyvenvietėse, kuriose gyvena <50 gyventojų, jei nebus galimybių sumontuoti centralizuotus vandens gerinimo įrenginius, strategijos įgyvendinimo laikotarpiu numatoma sumontuoti individualius buitinius vandens filtrus.

VANDENS TYRIMŲ ANALIZĖ

Analizuojant 2025 metus dažniausi nukrypimai nuo normų buvo per didelė geležies koncentracija, didelis drumstumas ar per didelis amonio kiekis. Sudėtingiausiai vandens kokybę užtikrinti dėl padidėjusių fluoridų kiekio, nes šis elementas yra gamtinės kilmės.

Remiantis su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintos geriamojo vandens stebėsenos programos rezultatais, 2025 m. Skuodo rajono vandenvietėse nustatyti šių indikatorinių rodiklių viršijimai: amonio – 5 vandenvietėse, geležies – 7 vandenvietėse, drumstumo – 8 vandenvietėse, mangano – 3 vandenvietėse, skonio ir kvapo – 5 vandenvietėse. Iš cheminių elementų fluoridų normos buvo viršytos 3 vandenvietėse (1 lentelė). Iš 11 eksploatuojamų vandens gerinimo įrenginių 10 vandenviečių tiekiamas vanduo atitiko HN 24:2023 reikalavimus.

1 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ 2025 m. vandenviečių išgaunamo vandens kokybė

Eil. Nr.	Vandenvietė	Rodikliai (nustatyta vertė)					
		Arsenas (norma 10 µg/l)	Fluoridai (norma 1,5 mg/l)	Amonis (norma 0,50 mg/l)	Bendroji geležis (norma 200 µg/l)	Manganas (norma 50 µg/l)	Drumstumas (norma 4 DV)
1	Skuodo	<0,1	0,14	<0,128	144	<5,0	1,7; 1,2; 0,28; 1,4
2	Narvydžių	-	-	-	<42	-	0,17
3	Puodkalių	-	-	-	-	-	0,13
4	Luknių	-	-	-	71	-	16 ; 1,7
5	Udralių	-	-	-	-	-	0,12
6	Krakių	-	-	-	-	-	0,1
7	Mosėdžio	<0,1	<0,1	<0,128	10	<5,0	0,37; 0,16; <0,2; 0,27
8	Igarių	-	-	-	-	-	0,11
9	Šauklių	-	-	-	-	-	0,14; 0,23
10	Aleksandrijos	-	-	-	-	-	0,41; 0,37
11	Gėsalų	-	-	-	957	-	16 ; 6,4

12	Ylakių	1,5	0,18	0,81; 0,09	34	6,4	0,97; 0,37; 0,42; 3,9
13	Pašilės	-	-	-	-	-	0,54; 0,32
14	Vižančių	-	-	-	1080	78	5; 0,19
15	Barstyčių	-	-	-	1780	75	20; 9,6
16	Puokės	-	-	-	-	-	0,19
17	Laumių	-	-	-	-	-	0,15
18	Notėnų	-	2,52	0,58	2520	-	0,27; 28
19	Šliktinės	-	-	-	-	-	0,39; 0,62
20	Vindeikių	-	-	-	-	-	0,12; 0,13
21	Šačių	-	2,08	0,54	152	-	1,27; 1,6
22	Rukų	-	-	-	-	-	0,37; 0,27
23	Lenkimų	-	1,63	0,99	4070	-	37; 44
24	Žemytės	-	-	1,66	1704	-	19
25	Juodeikių	-	1,39	0,11	<42	-	1,39
26	Dilbikių	-	-	-	577	70	4,3

Vadovaujantis patvirtintu vandens kokybės gerinimo ir profilaktinės priežiūros planu, 2025 m. bendrovė Skuodo mieste vykdė vandens tiekimo tinklų plovimo darbus du kartus. Šių darbų metu buvo šalinamos susikaupusios nuosėdos vamzdynuose, siekiant pagerinti tiekiamo geriamojo vandens savybes bei užtikrinti stabilų vandens kokybės rodiklių atitikimą higienos normų reikalavimams. Tuo pačiu buvo atlikta vandens tiekimo tinklų dezinfekcija, kurios tikslas – sumažinti mikrobiologinės taršos riziką ir užtikrinti saugų vandens tiekimą vartotojams.

Ataskaitiniais metais vandens tinklų „plovimo-vandens nuleidimo“ ir chloravimo darbai buvo vykdyti Aleksandrijos, Ylakių ir Lenkimų vandenvietėse. Šios priemonės taikytos kaip prevencinės, siekiant palaikyti tinkamą vandens kokybę paskirstymo tinkluose bei užkirsti kelią galimiems antrinės taršos atvejams. Prieš pradėdant eksploatuoti naujus vandens gerinimo įrenginius, Pašilės, Vižančių ir Luknių vandenvietėse buvo atlikti kapitaliniai vamzdynų plovimo darbai. Be to, Pašilės ir Mosėdžio miesteliuose buvo vykdomas atskirų gręžinių išpumpavimas ir chloravimas. Šios priemonės taikytos siekiant atnaujinti gręžinių hidraulinį režimą, sumažinti galimų teršalų koncentracijas bei užtikrinti patikimą ir saugų geriamojo vandens tiekimą gyventojams.


Bendrovės eksploatuojami tinklai daugelyje gyvenviečių yra visiškai susidėvėję ir dažniausiai dėl to yra aukštas avaringumo rodiklis. Avarijų metu į vamzdyną gali patekti kai kurių nešvarumų. Antra svarbi priežastis dėl vamzdynų taršos yra tai, kad didesnėje dalyje bendrovės aptarnaujamų gyvenviečių geriamasis vanduo daugelį metų buvo tiekiamas be vandens gerinimo įrenginių, todėl vamzdynai yra užsiteršę iš gręžinių išgaunamame vandenyje esančiomis medžiagomis. Taigi bendrovės valdomi vandentiekio tinklai yra gana nešvarūs ir ne visada pavyksta tinkamai vamzdyną išplauti bendrovės turimomis priemonėmis, bet šią veiklą planuojama tęsti ir intensyvuoti, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus.

3.2. Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas

Svarbiausios bendrovės veiklos efektyvinimo sritys, kurios išskirtos 2024-2027 m. strateginės plėtros plane yra šios:

- Sumažinti vandens netekčių (nuostolių) rodiklius per 2024-2027 m. laikotarpį nuo 42,5 proc. (2023 m. 7-12 mėn. vidurkis) iki ne daugiau 33 proc. 2027 m.;
- Mažinti nuotekų infiltracijos rodiklius ir 2027 m. pabaigai pasiekti bendrą infiltracijos rodiklį ne daugiau 55,0 proc.;
- Bendrovės finansinės veiklos pagerinimas (pasiekti, kad bendrovės veikla būtų be nuostolių, kai 2019-2023 m. vidutinis bendrovės veiklos nuostolis kasmet buvo 67,9 tūkst. Eur);
- Atsinaujinančių energetinių išteklių panaudojimo didinimas.

VANDENS NETEKTYS



1 pav. UAB „Skuodo vandenys“ 2020-2025 metų bendros vandens netektys (įskaityti ir technologiniai vandens nuostoliai) proc.


2025 m. bendros vandens netektys siekė 38,36 proc., nuo viso išgauto vandens. Iš šio skaičiaus 7,59 proc., buvo sunaudota bendrovės technologinėms reikmėms, kurio absoliučiai didžiausia dalis sunaudota filtrų ir vandentiekio tinklų plovimui ir tik labai nedidelė dalis kitoms reikmėms (gaisrų gesinimui ir kt.). Likusią dalį netekčių sudaro vandens nuostoliai vandens tiekimo tinkluose, kuriuos lemia vamzdynų avaringumas. Vandens nuostoliai dėl tinklų avaringumo 2025 m. sudarė 30,77 proc., nuo išgauto vandens, tuo tarpu 2024 m. šis rodiklis siekė 35,96 proc. Rodiklio mažėjimas daugiau nei 5 procentais per vienerių metų laikotarpį, kai per ataskaitinį laikotarpį nebuvo reikšmingų vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektų, yra gana įspūdingas, nes strateginio plano laikotarpiu išsikeltas tikslas – nuostolių sumažinimas ne mažiau nei 2,5 procento per metus. Pasiektas rezultatas rodo, kad bendrovės personalas operatyviau aptinka ir šalina avarijas bei sistemingiau vykdomos vandentiekio tinklų avarijų prevencinės priemonės.

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR INFILTRACIJA

2025 m. nuotekų tinkluose buvo pašalinti 97 avarijos ir gedimai. Daugiausia gedimų kilo dėl vamzdynų susidėvėjimo, įlūžimų, įtrūkimų, nelanksčių sandūrų bei užsikimšimų, kuriuos dažnai lėmė neatsakingas gyventojų, pramonės ir paslaugų įmonių požiūris į teršalų išmetimą.

Didesnės dalies nuotekų tinklų būklė, kaip ir vandentiekio tinklų, yra gana blogos būklės. Dauguma vamzdynų yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, nėra visiškai sandarūs ir kt. Dėl to vamzdynuose padidėja infiltracija ir eksfiltracija. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas.

Nuotekų infiltracija iš dalies priklauso ir keičiasi kintant iškritusių kritulių kiekiui, ypač liūčių metu, kai lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus ar/ir šulinių nesandarumus. Sunkiai identifikuojami ir gana nemaži paviršinių nuotekų kiekiai į buitinių nuotekų vamzdyną patenka kaimo gyvenvietėse, kur iš viso nėra paviršinio vandens nuotekų tinklų.



2 pav. UAB „Skuodo vandenys“ 2023-2025 m. išgauto ir priskaityto nuotekų statistika.

BENDROVĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

Didžiąją bendrovės pajamų dalį – 88,66 proc. ataskaitiniais metais sudarė pajamos, gautos teikiant geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei vykdant apskaitos prietaisų veiklos paslaugas. Visos šios pajamų rūšys priskiriamos reguliuojamajai veiklai. Labai panaši pajamų struktūra buvo ir 2024 m. Daugiau informacijos pateikiama 2 -oje lentelėje.

2 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ pajamų palyginimas 2024 – 2025 m.

Eil. Nr.	Pardavimai	2024 m.		2025 m.	
		Suma tūkst. Eur	Pasiskirstymas proc.	Suma tūkst. Eur	Pasiskirstymas proc.
1	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamos	859,5	77,92	926,2	75,61
3	Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	27,2	2,47	59,2	4,83
4	Apskaitos veiklos pajamos	84,2	7,63	100,7	8,22
5	Nuotekų surinkimas asenizacinėmis mašinomis pajamos	38,2	3,46	52,83	4,31
6	Atliktų darbų ir parduotų medžiagų pajamos	36,0	3,26	34,0	2,77
7	Nuomos pajamos	17,8	1,61	18,5	1,51
8	Vandens augmenijos pjovimo pajamos	7,0	0,63	7,2	0,59
9	Kitos pajamos	9,0	0,82	1,1	0,09
10	Skuodo HSC pajamos	24,1	2,19	25,2	2,06
11	Pajamos, iš viso, tūkst. Eur	1103,12	100,0	1224,94	100,00

Lentelėje pateikiami 2024 m. ir 2025 m. pardavimų pajamų duomenys pagal veiklos rūšis tūkst. eurų ir jų pasiskirstymas procentais bendroje pardavimų struktūroje.

2025 m. bendros pardavimo pajamos sudarė 1 103,12 tūkst. Eur, o 2025 m. – 1 224,94 tūkst. Eur., kai 2024 m. - 1 103,12 tūkst. Eur arba išaugo apie 11,05 proc. Didžiausią pardavimų dalį sudarė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamos, kurios ankstesniais metais siekė 859,5 tūkst. Eur (77,92 proc.), o 2025 m. padidėjo iki 911,8 tūkst. Eur (75,61 proc.). Lentelės 5–10 eilutėse pateikiamos „nereguliuojamos veiklos“ arba bendrovės papildomos veiklos pajamos: nuotekų surinkimo asenizacinėmis mašinomis, atliktų darbų ir parduotų medžiagų, nuomos, vandens augmenijos pjovimo bei Skuodo higienos ir sveikatingumo centro pajamos, kuriu bendra suma per 2025 m. didėjo, palyginti su 2024 m., nežymiai ir jų įtaka bendroje pajamų struktūroje išliko santykinai nedidelė.

Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2024 m., bendros sąnaudos 2025 m. sudarė 1 280,796 tūkst. Eur, t. y. išaugo (lyginant su 2024 m.) 171,89 tūkst. Eur arba apie 15,50 proc. arba šiek tiek sparčiau nei augo pajamos.

3 lentelė. UAB „Skuodo vandenys“ sąnaudų dinamika 2024-2025 m.

Eil. Nr.	Pardavimai	2024 m.		2025 m.	
		Suma tūkst. Eur	Pasiskirstymas proc.	Suma tūkst. Eur	Pasiskirstymas proc.
1	Geriamojo vandens tiekimo paslaugų sąnaudos	273,40	24,66	317,27	24,78
2	Nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudos	323,76	29,20	370,61	28,90
3	Lietaus nuotekų šalinimo sąnaudos	28,017	2,53	35,85	2,80
4	Apskaitos veiklos sąnaudos	62,36	5,62	76,38	5,97
5	Kitos sąnaudos (bendrosios administracinės ir netiesioginės)	353,52	31,88	406,96	31,79
6	Nereguliuojamos veiklos sąnaudos	67,83	6,12	73,71	5,76
	Iš viso :	1108,91	100,00	1280,79	100,00


Pagrindinės veiklos sąnaudų augimą daugiausia lėmė padidėjęs darbo užmokesčio fondas. Darbo užmokesčio sąnaudos sudaro svarbiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį – 45,43 proc. visų bendrovės patiriamų išlaidų. 2025 m. darbo apmokėjimui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, skirta 581,57 tūkst. Eur, o lyginant su 2024 m., darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 20 proc. Augimą lėmė tiek darbuotojų skaičiaus didėjimas, tiek atlyginimų pokyčiai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerija skelbiamus darbo užmokesčio pokyčius bei padidintą minimalų mėnesinį atlyginimą.

Reikšmingą įtaką turėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimas, susijęs su turto perdavimu didinant įstatinį kapitalą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro 15,48 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. 2025 m. nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 49,59 tūkst. Eur (33,34 proc.) ir siekė 198,27 tūkst. Eur. Augimą daugiausia lėmė Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T9-207, kuriuo bendrovei „Skuodo vandenys“ buvo perduoti vandentiekio tinklai ir nuotekų valykla, verti 2 083,560 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius, metinis šio turto nusidėvėjimas sudaro apie 48 tūkst. Eur, todėl jo įtraukimas turėjo tiesioginę įtaką bendram nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimui.

2025 m. elektros energijos sąnaudos sudarė 156,90 tūkst. Eur, arba 12,25 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2024 m. (163,74 tūkst. Eur), sąnaudos sumažėjo 6,84 tūkst. Eur (apie 4 proc.). 2025 metais elektros sąnaudų mažėjimui reikšmingos įtakos turėjo Skuodo nuotekų valykloje praėjusią vasarą įrengta saulės elektrinė. Per II-ą pusmetį elektrinė pagamino 19,1 tūkst. kWh elektros energijos. Kitos išlaidos bendrovės veiklai ne tiek reikšmingos, kaip aukščiau išvardintos trys išlaidų rūšys.

Detalesnė informacija apie veiklos pajamas ir išlaidas yra pateikiama vadovybės ataskaitoje už 2025 metus.

2025 metais UAB „Skuodo vandenys“ patyrė 55,85 tūkst. eurų nuostolį. Didžioji nuostolio dalis susidarė dėl Skuodo rajono savivaldybės perduoto turto papildomos amortizacijos sumos, kuriuo buvo padidintas įstatinis kapitalas 2024 metų gruodžio mėnesį. Perduotas turtas ženkliai (apie 48 tūkstančiai eurų) padidino finansinėje apskaitoje skaičiuojamas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas. Jei šios išlaidos, kurios nenešė jokių pajamų, nebūtų atsiradusios praėjusiais metais, realus veiklos rezultatas būtų apie septyni tūkstančiai eurų arba panašiai kaip 2024 metų rezultatas.



3 pav. UAB „Skuodo vandenys“ pelnas (nuostolis) 2023-2025 m.

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO DIDINIMAS

Energetikos išlaidos bendrovės veikloje sudaro antrą svarbiausią išlaidų dalį po darbo užmokesčio. Siekiant mažinti išlaidas bei gerinti energijos naudojimo šaltinių struktūrą, 2025 m. bendrovėje, įgyvendintas saulės elektrinės įrengimo projektas. Projektas parengtas pasiruošus projekto įgyvendinimo studiją ir išanalizavus elektros energijos poreikius, Bendrovei suteiktus ESO galingumus bei išanalizavus optimalaus dydžio ir kainos elektros energijos kaupimo įrenginius, nes neturint galimybės perduoti elektros energijos pasaugojimui į ESO tinklą bendrovė turi pagamintą energiją naudoti tiesiogiai. Šį projektą parengė ir rangos darbus atliko UAB „Solet“, ant nuotekų valyklos gamybinio pastato stogo ir Skuodo m. valymo įrenginių žemės sklype Statybininkų g. 33, Skuode įrengdama 89 kW galios saulės elektrinę, bei 25 kW galios elektros energijos kaupiklius. Bendra projekto vertė sudarė 55,662 tūkst. Eur be PVM (33,47 tūkst. Eur be PVM - Europos Sąjungos – NextGenerationEU lėšomis, 25,68 tūkst. Eur be PVM – UAB „Skuodo vandenys“ lėšos). Planuojama, kad ši investicija atsipirks trumpiau nei per 1,5 metų ir ne tik padidins įmonės energetinį savarankiškumą, bet ir mažins elektros energijos sąnaudas ateityje bei prisidės prie tvarių ir aplinkai draugiškų sprendimų įgyvendinimo.

Kadangi pasaugojimui į ESO tinklą bendrovė artimiausiu metu nesitiki gauti papildomų galingumų, todėl strategijos įgyvendinimo laikotarpiui (iki 2027 m. pabaigos) bendrovė planuoja įgyvendinti dar vieną saulės elektrinės projektą antrame pagal energijos poreikį objekte – Skuodo miesto

nugeležinimo stotyje, kur būtų tikslinga pastatyti ir elektros įkrovimo stotelę administracijos darbuotojų transporto įkrovimui. Bendrovės specialistai analizuojama kaip būtų galima sumažinti elektros išlaidas pasinaudojant atsinaujinančios elektros energijos tiekimu ir iš nutolusių elektros parkų, tačiau kol kas sprendimai nebuvo priimti.

3.3.Klientų aptarnavimo kokybės ir pasitenkinimo gerinimas

Gerindama aptarnavimo kokybę, bendrovė rūpinasi, kad klientai gautų kokybiškas, profesionalias paslaugas. Šio tikslo įgyvendinimui 2024-2027 m. strategijos įgyvendinimo laikotarpiu pagrindinės veiklos gerinimo priemonės numatytos šios:

- „Popierinių“ sąskaitų siuntimo atsisakymas ir naujų technologijų taikymas ir klientų aptarnavimo gerinimas.
- Kasdieninės pastangos klientų pasitenkinimo gerinimui (rodiklis nustatomas kasmet vasario mėnesį vykdant klientų apklausą).
- Savalaikis klientų informavimas elektroninėmis priemonėmis (SMS ir/ar el. paštu) apie profilaktinius arba/ir avarijų likvidavimo darbus, kt.
- SAVITARNA modulio paruošimas ir paleidimas bendrovės internetinėje svetainėje.
- Nuotolinių apskaitos prietaisų diegimas, siekiant ne tik apskaitos skaidrinimo, bet ir vandens tiekimo optimizavimo bei avarijų lokalizavimo.

Dar 2024 m. sėkmingai atsisakyta „popierinių sąskaitų“ siuntimo ir šiuo metu su Bendrovės klientais bendraujama šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. Analizuojami klientų kreipiniai, nusiskundimai ir pageidavimai, stengiamasi laiku ir operatyviai išspręsti iškilusias problemas. Trumposiomis žinutėmis ir elektroniniais laiškais klientai informuojami apie atliekamus planinius vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbus, įvykusias avarijas ir vandens atjungimus, kitą vykdomą ir klientams aktualią veiklą.

UAB „Skuodo vandenys“ trečius metus iš eilės atliko savo klientų apklausą, kurios metu buvo vertinama UAB „Skuodo vandenys“ įmonės teikiamos paslaugos ir darbuotojų aptarnavimo kokybė, siekiant nustatyti klientų požiūrį į teikiamas paslaugas bei jų kokybę. Anketos su 6 klausimais (iš jų - 4 klausimai apie bendrovės paslaugų ir vandens kokybę) išsiųstos bendrovės klientams vasario mėn. elektroniniu paštu, apklausoje dalyvavo 434 respondentai (2024 metų apklausoje dalyvavo 836 respondentai, t. y. tiek klientų atsiliepė ir pareiškė savo nuomonę). Bendrovės tiekiamo vandens ir darbuotojų aptarnavimo kokybė įvertinama penkiabalėje sistemoje. Primename, kad keturių svarbiausių

klausimų bendras balų vidurkis, atliekant apklausą prieš metus už 2024 metus, buvo 4,203. Planuota ir siekta kasmet klientų pasitenkinimą bendrovės paslaugomis gerinti po 2,0 procentus, tačiau už 2025 metus klientų įvertinimas ne didėjo, o net sumažėjo ir bendras keturių klausimų vidurkis tesiekė 4,122 balo (apklausos rezultatai pateikiami paveiksle žemiau) arba rodiklio sumažėjimas buvo net 5,0 proc. Įvertinti gana reikšmingą apklausoje gauto bendrovės paslaugų balo sumažėjimą objektyviai yra sudėtinga, bet manome, kad tai galėjo lemti dvi pagrindinės priežastys, pasireiškusios pastaraisiais mėnesiais. Pirma – tai, kad bendrovės paslaugų kokybė buvo tikrai gerai įvertinta praėjusiais metais ir ženkliai nepagerinus geriamojo vandens kokybės bei nesumažinus avaringumo (dažni vandens tiekimo sutrikimai gyventojams sukelia daug nepatogumų) sulaukti geresnio klientų vertinimo yra sudėtinga. Antra – tai, kad šios apklausos laikotarpiu pasireiškė ypač stiprūs ir ilgą laiką trunkantys šalčiai, dėl ko ženkliai padidėjo vandentiekio tinklų avarijų bei vandentiekio įvadų užšalimų ir trūkimų pas gyventojus. Taigi, darytina išvada, kad šaltos žiemos situacija galėjo prisidėti ne labai palankiai įvertinant ir bendrovės paslaugas. Šių metų apklausos anketos duomenys pateikiami sekančiame puslapyje esančiame 5 paveiksle.


Apklausa "UAB Skuodo vandenys kliento apklausa (kopijuoti)"

Respondentų statistika:


Viso respondentų	362
Vyras	116
Moteris	242
Nėra duomenų	4
Vidutinis amžius	54.9 metai

Rezultatų santrauka


1. Kaip vertinate UAB "Skuodo vandenys" paslaugų kokybę?



2. Kaip vertinate Skuodo mieste ir/ar rajone teikiamo vandens kokybę?



3. Kaip vertinate UAB "Skuodo vandenys" darbuotojų darbą aptarnaujant klientus?



4. Kaip vertinate operatyvumą, atstatant geriamojo vandens tiekimą po avarijų ar kitų vandentiekio tinklų aptarnavimo darbų?




5. Kokį vandenį naudojate maistui?

Iš centralizuotos vandens tiekimo sistemos.	264	 73.7%
Maisto reikmėms vandenį perku iš parduotuvės.	73	 20.4%
Nauduju iš žulinio ar asmeninio gręžinio.	15	 4.2%
Kita	6	 1.7%
Viso atsakymų	358	

Kiti atsakymai:

Naudojame vandenį iš filtrų
[vairiai]
maistui vandens nenaudojame, teikiame gydymo palaugas.
Naudojam maistui filtrus
Iš centralizuotos ir dar perkame papildomai.
Filtruoju centralizuotos vandens tiekimo sistemos vandenį.

6. Jūsų gyvenamoji vieta.

Nuosavas namas Skuodo mieste.	92	 25.7%
Nuosavas namas Skuodo rajone.	122	 34.1%
Butas daugiabutyje.	126	 35.2%
Kita (turiu būstą Skuodo m. ar raj., tai nenuolatinė gyvenamoji vieta).	11	 3.1%

5 pav. Klientų apklausos, vykdytos 2026 m. vasario mėn. duomenys

3.4. Organizacinės kultūros formavimas, darbuotojų motyvavimas ir jų įsitraukimo skatinimas

Efektyvus personalo valdymas – viena pagrindinių prielaidų, užtikrinančių sklandžią įmonės veiklą ir leidžiančių siekti ambicingiausių tikslų. Svarbiausios Bendrovės organizacinės kultūros formavimo bei darbuotojų motyvavimo ir įsitraukimo skatinimo sritys numatytos 2024-2027 m. strateginės plėtros plane yra šios:

- Stiprinti socialinį dialogą su darbuotojais.
- Aiškių tikslų darbuotojams išsikėlimas ir jų įgyvendinimas bei veiklos efektyvumo didinimas, gerinant organizacinę kultūrą.
- Vidinių valdymo procesų efektyvumo didinimas.

2025 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 33 darbuotojai, iš kurių 4 – pagal terminuotas darbo sutartis Skuodo higienos ir sveikatingumo centre. Darbuotojų struktūra pagal pareigybes buvo tokia: darbininkai – 24, specialistai – 8, vadovai – 1.

Siekdama užtikrinti ne tik reikiamą darbuotojų kompetenciją, bet ir stiprinti socialinį dialogą su darbuotojais, motyvuoti darbuotojus domėtis bei darbe pritaikyti naujausius pasiekimus, bendrovė nuolat rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Mokymai bendrovėje organizuojami ir vykdomi, vadovaujantis procedūra, kurioje nustatyti bendrovės darbuotojų mokymų ir jų žinių patikrinimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, aplinkosaugos, profesinio pasirengimo, kompetencijos, dalykinių savybių, praktinės veiklos klausimų sprendimo principai. Metinių vidinių ir išorinių mokymų įgyvendinimas metų padeda planingai ir nuosekliai užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų privalomus atestatus ir pažymėjimus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas. Iš viso 2025 metais bendrovės specialistams buvo suorganizuoti 16 seminarų.

Bendrovėje patvirtinta darbuotojų vertinimo tvarka. Pagrindinis darbuotojų veiklos vertinimo tikslas – skatinti darbuotojus siekti veiklos efektyvumo ir sukurti papildomų prielaidų darbo našumui didinti. Tinkamas darbuotojų metinis vertinimas yra vienas įmonės augimo veiksmų.

Bendrovė siekia veiklos efektyvumo ir toliau tobulinti personalo veiklos vadybą, kuriant naują labiau motyvuojančią ir nuo darbuotojų rezultatų priklausančią atlygio sistemą.

Ataskaitiniais metais bendrovė šventė 30 metų veiklos sukaktį. Šia proga buvo organizuota konferencija, kurios metu bendrovės darbuotojams ir Skuodo miesto visuomenei buvo pristatyti bendrovės vykdomi investiciniai projektai, pagerbti bendrovėje ilgiausiai dirbantys darbuotojai, o taip pat pagerbti ir buvę keturi bendrovės vadovai, kuriems buvo įteikti LVTA prezidento padėkos raštai. Bendrovės sukakties proga kolektyvui buvo suorganizuota ekskursija po N. Akmenės rajoną.

4. 2025 M. METINIAI TIKSLAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ VYKDYMAS

Siekdama savo vizijos ir akcininkų lūkesčių bei vadovaudamasi 2024-2027 m. patvirtintu Strategijos plėtros įgyvendinimo planu, bendrovė didžiausią dėmesį skiria ir kasmet savo specialistams suformuluoja metinius tikslus keturių sričių perspektyvose::

- Klientų perspektyvoje pagrindinis tikslas: Gerinti klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla.
- Finansų perspektyvoje pagrindinis tikslas: Auginti Bendrovės grąžą Akcininkui.
- Vidinių procesų gerinimo perspektyvoje pagrindinis tikslai: Užtikrinti nepertraukiamą vandens gavybą ir tiekiamo vandens kokybę bei nuotekų tvarkymą efektyviausiu būdu ir didinant avarijų šalinimo efektyvumą.
- Organizacijos valdymo gerinimo perspektyvoje pagrindinis tikslas: Užtikrinti Bendrovės vystymą.

Strategijoje taip pat analizuojama esama situacija, pristatomi perspektyviniai tikslai pagal bendrovėje įdiegtą Balansinių rodiklių sistemą, pateikiami Bendrovės išorinių ir vidinių veiksmų bei

Siekiant Bendrovės strategijoje 2024-2027 metams numatytų tikslų 2025 metams bendrovės specialistams iškelti darbuotojų asmeniniai planai, remiantis pagrindiniu instrumentu - Subalansuotų rodiklių sistema (angl. Balanced Scorecard, sutrumpintai - BSC). Informacija apie 2025 metams išsikeltus tikslus ir jų įvykdymą pateikiama lentelėje žemiau.

4 lentelė. UAB „SKUODO VANDENYS“ 2025 metų bendrovės tikslai ir jų įvykdymas

1. KLIENTŲ PERSPEKTYVA			
1 lentelė. Planuojami ir pasiekti klientų perspektyvos skyriaus 2025 metų rezultatai			
Metinės veiklos užduotys	Siektini rezultatai	Rezultatų vertinimo rodikliai	Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1. Pardavimų arba apyvartos lygis (planas)	Pasidinti pardavimų arba apyvartos lygį 5 procentais, lyginant su 2023 metais.	1. Bazinių kainų perskaičiavimas ir taikymas UAB "Škuodo vandens" įmonėje; 2. Nereguliuojamų veiklų kainų peržiūra; 3. Nereguliuojamos veiklos užskaičių didinimas; 4. kita.	Pardavimų ir apyvartos lygis padidintas 11,5 proc. Bazinių kainų pasikeitė 2025.11.01; 2. Apakaitos prietaiso kaina pasikeitė 2024.11.01.
2. Klientų aptarnavimo gerinimo plano 2025 m.	Klientų pasitenkinimo gerinimas (50 proc. svoris). Pasiekti ne mažesnę kaip 2 proc. klientų pasitenkinimo rodiklio pagerėjimą, vertinama pagal metinės klientų apklausos rezultatus. Kit 2025 m. klientų aptarnavimo gerinimo tikslai (50 proc. svoris), apimanys šiuos rodiklius: - Išiegti deklaravimo ir apmokėjimo už paslaugas funkcionalumą „Savitimas“ SV svetainėje. - Atnaujinti visas su klientais sudarytas sutartis, sudarytas iki 2020 m. - Užtikrinti, kad atsakymas į klientų paklausimus (pageidautas – rašinė) būtų pateikiamas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.	1. Klientų pasitenkinimo rodiklis (%) – metinės klientų apklausos rezultato pokytis, siekiant ne mažesnio kaip 2 proc. pagerėjimo, lyginant su praėjusiais metais. 2. Sutarčių atnaujinimo rodiklis (%) – atnaujinų (iki 2020 m. sudarytų) sutarčių dalis nuo bendro tokių sutarčių skaičiaus (tikslas – 100 proc.). 3. Vidutinis reagavimo laikas (d. d.) – vidutinis darbo dienų skaičius, per kurį pateikiamas atsakymas į klientų paklausimus (tikslas – ne daugiau kaip 1 darbo diena).	1. Klientų pasitenkinimo rodiklis (%) – klientų apklausos rodiklis, lyginant su praėjusiais metais, nepasidėjo 2 proc., todėl nustatytas tikslas nebuvo pasiektas. 2. Iki 2020 m. sudarytų sutarčių atnaujinimas – 2025 metais buvo atnaujinta 419 iki 2020 m. sudarytų sutarčių, tai sudaro apie 45 proc. planuoto atnaujinimų sutarčių skaičiaus. Atsižvelgiant į tai, rodiklis šiuo metu nėra pasiekęs nustatyto 100 proc. tikslo. Vertiniant pasiekimą rezultatai, konstatuojama, kad įgyvendinta mažiau nei pusė suplanuotų sutarčių atnaujinimo apimtys, todėl tikslinga numatyti papildomas priemones ir veiksmus, užtikrinančius sparčiau likusių sutarčių peržiūrėjimą ir atnaujinimą. Toliau bus krypinamas darbas šioje srityje yra būtinas siekiant visiško rodiklio įgyvendinimo. 3. Vidutinis reagavimo laikas – vidutinis darbo dienų skaičius, per kurį pateikiamas atsakymas į klientų paklausimus – 2025 metais atitrako nustatytą tikslą. Atsakymai į klientų paklausimus, prašymus ir kitus kreipimusis buvo pateikiami per 1 darbo dieną, todėl nustatytas rodiklis (ne daugiau kaip 1 darbo diena) yra įvykdytas.
3. Įvadyt patikrinimas	Iki 2025 m. pabaigos atliktas visų (100 proc.) Škuodo rajono vartotojų ir abonentų įvadyt patikrinimas, išskyrus Škuodo miesto klientus.	Įvadyt patikrinimo įvykdymo rodiklis (%) – faktiški patikrinų Škuodo rajono (išskyrus Škuodą m.) vartotojų ir abonentų įvadyt dalis nuo bendro planuotų patikrinų įvadyt skaičiaus (tikslas – 100 proc. iki 2025 m. gruodžio 31 d.).	2025 m. keturių skaitiklų planuotas kiekis sudarė 2630 vnt., iš kurių per atskaitinių laikotarpį pakeista 2120 vnt., o 510 vnt. liko nepakeisti. Nustatytas tikslas buvo pasiektas šiuo dalies; 100 proc. tikslo pasiegti planuota likus darbuotojo išėjimas iš pareigų.
2. FINANSŲ PERSPEKTYVA			
2 lentelė. Planuojami ir pasiekti finansų perspektyvos skyriaus 2025 metų rezultatai			
Metinės veiklos užduotys	Siektini rezultatai	Rezultatų vertinimo rodikliai	Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1. Reguluojamos veiklos pelnas	Reguluojamos veiklos pelnas (muostolis) - 50 000 Eur.	1. Finansinė atskaitomybė; 2. Reguluojamos veiklos atskaitomybė	Reguluojamos veiklos pelnas (muostolis) : (-100 788,07 Eur). Didžioją dalį reguliuojamos veiklos muostolio sudaro mirtas, kurį perdarė Škuodo rajono savivaldybė, istatmo kapitalo didinimo būdu. Ilgalaikio turto amortizacijos išlaidos sudaro - 48 000 Eur.
2. Nereguluojamos veiklos pelnas	Nereguluojamos veiklos pelnas (muostolis) : 45 000 Eur.	1. Finansinė atskaitomybė; 2. Reguluojamos veiklos atskaitomybė	Nereguluojamos veiklos pelnas (muostolis) : 45 626,61 Eur
3. Užtikrinti visų bendrovės tiesioginės veiklos sąnaudų suderinimą su VERT iki lapos 1 d., sudarant prielaidas naujų paslaugų kainų įvedimui ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.	Su Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderintos visos bendrovės tiesioginės veiklos sąnaudos ir užtikrintas naujų paslaugų kainų įvedimas ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.	Sąnaudų suderinimo ir kainų įvedimo terminų laikymosi rodiklis (%) – ar visos bendrovės tiesioginės veiklos sąnaudos suderintos su Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Naujos kainos įvestos ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.	Bendrovės tiesioginės veiklos sąnaudų su Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderintos rugėjo mėn., naujos paslaugų kainos įsigaliojo nuo lapkričio 1 d. Vertinimas pagal rodiklį: Kainos įvestos laiku (iki lapkričio 1 d.).
3. PROCESŲ PERSPEKTYVA			
3 lentelė. Planuojami ir pasiekti procesų perspektyvos skyriaus 2025 metų rezultatai			
Metinės veiklos užduotys	Siektini rezultatai	Rezultatų vertinimo rodikliai	Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1. Vandens kokybės užtikrinimas (tikslas)	Vandens kokybės užtikrinimas - 100 proc.	1. Vandens tyrimai; 2. Valstybinės ir maisto veterinarijos tarnybos aktyvi.	Per 2025 m. buvo gauta 15 skundų dėl vandens kokybės. Visi skundai išnagrinėti ir išsprendę per trumpesnę nei 30 kalendorinių dienų laikotarpį, todėl reagavimo ir problemų sprendimo procesas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus.
2. Vandens muostolų lygis (planas)	Vandens muostolio lygis - 32 proc.	1. Vandens muostolio lygis vandens tinkhose 2025 metais – 32 proc. „Nereguluojamų paslaugų“ metinė apyvarta (Eur) – per atskaitintinus metus faktiškai gautų pajamų suma iš nereguluojamų paslaugų.	Vandens muostolų lygis sumažėjo nuo 35,9 % iki 30,77 %, viršijant tikslinę 32 % ribą. Vertinimas pagal rodiklį: Tikslas – 32 %; pasiektas rezultatas – 30,77 % -- tikslas įgyvendintas ir pagerintas.
3. Pasiekti „Nereguluojamų paslaugų“ apyvartą -100.000eur	Per atskaitintinus metus pasiekti ne mažesnę kaip 100 000 Eur „Nereguluojamų paslaugų“ apyvartą, užtikrinant šios veiklos pajamų augimą ir finansinių tvarumą.	Tikslinė reikšmė – ne mažiau kaip 100 000 Eur.	Iš „Nereguluojamų paslaugų“ veiklos per atskaitintinus metus gauta 138 754,51 Eur apyvarta, viršijant tikslinę 100 000 Eur sumą. Vertinimas pagal rodiklį: Tikslas – 100 000 Eur; pasiektas rezultatas – 138 754,51 Eur -- tikslas įgyvendintas ir viršytas.
4. DARBUOTOJŲ PERSPEKTYVOS			
4 lentelė. Planuojami ir pasiekti darbuotojų perspektyvos skyriaus 2025 metų rezultatai			
Metinės veiklos užduotys	Siektini rezultatai	Rezultatų vertinimo rodikliai	Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1. Realūs bendrų tikslų (su bendrovės darbo taryba) įvykdymas siekiant komandinio darbo gerinimo	Įgyvendinti visus bendrus bendrovės ir darbo tarybos nustatytus tikslus, užtikrinant efektyvų komandinių procesų veikimą ir komandinio darbo gerinimą.	Bendrų tikslų įvykdymo procentas (%) – faktiški įgyvendintų bendrų tikslų dalis nuo patvirtintų tikslų skaičiaus. Tikslas – 100 %.	Tikslai įgyvendinti.
2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano įvykdymas	Darbuotojų kompetencijų kėlimas – 100 proc.	Kvalifikacijos kėlimo plano įvykdymo procentas (%) – faktiški įvykdymų mokymų, kursų ar kitų kvalifikacijos kėlimo veiklų dalis nuo numatytų plano. Tikslas – 100 %.	Viena iš bendrovės vertybių yra profesionalumas, todėl bendrovė muolot rūpinasi darbuotojų kompetencijų kėlimu. Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, bendrovėje muoliet yra organizuojami įvairūs mokymai, seminarai. Per 2024 metus bendrovės darbuotojai dalyvavo įvairiose tobulinimo seminaruose, mokymuose, darbų saugos mokymuose. Iš viso 2025 metais buvo suorganizuoti 16 seminarų/mokymų.
3. Saulės elektrinės įgyvendinimas	Užtikrinti saulės elektrinės projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą planą ir grafiką, užtikrinant visų projekto etapų įvykdymą laiku bei pagal nustatytus reikalavimus.	Projekto etapų įvykdymo procentas (%) – faktiški įvykdymų projekto etapų dalis nuo patvirtinto grafiko. Tikslas – 100 %.	2025 metais buvo įrengta 89 kW galios saulės elektrinė bei energijos kaupimo įrenginiai. Planuotas tikslas – įdiegti atnaujinamojo energijos gamybos sprendimą – yra įgyvendintas. Įgyvendintas projektas prisideda prie energinio efektyvumo didinimo, elektros energijos sąnaudų mažinimo bei aplinkosauginio poveikio

4. INVESTICINĖ VEIKLA

2025 metais UAB „Skuodo vandenys“ įgyvendintų (užbaigtų) investicijų ir įsigijo turto vertė sudaro iš viso **239,79 tūkst. Eur**. Iš šios sumos **109,47 tūkst. Eur** finansuota Europos Sąjungos lėšomis, o likusi dalis – bendrovės nuosavomis lėšomis. Prie minėtų sumų nepridedamos kaupiamų investicijų sumos (tai nusikels į 2026 m.), nes investicijomis laikoma tik įvestas į eksploataciją turtas.

1. 2025 m. adresu Statybininkų g. 33, Skuodo m., įgyvendintas saulės elektrinės įrengimo projektas. Projektas parengtas ir įgyvendintas bendradarbiaujant su UAB „Solet“. Ant pastato stogo ir žemės sklype įrengta 89 kW galios saulės elektrinė, bei 25 kW galios elektros energijos kaupikliai.

Bendra projekto vertė sudarė 55,662 tūkst. Eur be PVM (33,47 tūkst. Eur be PVM - Europos Sąjungos – NextGenerationEU lėšomis, 25,68 tūkst. Eur be PVM – UAB „Skuodo vandenys“ lėšos).

2. 2025 metais užbaigtas įgyvendinti 2024 m. pradėtas projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04“, bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (sutartis pasirašyta su Aplinkos projektų valdymo agentūra, veikiančia prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos).

Projektavimo darbus atliko UAB „Aras ir partneriai“, parengusi vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos projektus, vandentiekio ir nuotekų tinklų įvadų įrengimui šiais adresais Skuodo mieste: Klevų g. 14, Apuolės g. 27, Gėlių g. 4, S. Daukanto g. 16, Vytauto g. 16A, Vytauto g. 41, Mosėdžio g. 15, Žemaitės g. 10, Dariaus ir Girėno g. 17, Dariaus ir Girėno g. 23, Vilniaus g. 17, Šatrijos g. 23, Durbės g. 3, J. Biliūno g. 5, Laisvės g. 118, V. Kudirkos g. 12, Laisvės g. 11, Šaulių g. 2, Birutės g. 11. Bendra projekto vertė sudarė 87,15 tūkst. Eur, tame skaičiuje – 76,00 tūkst. Eur be PVM ES lėšos. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų plėtros, aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo Skuodo mieste.

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo investicijos iš UAB „Skuodo vandenys“ lėšų. 2025 metais UAB „Skuodo vandenys“ atnaujino du vandens gręžinius ir juose pakeitė vandens siurblius. Taip pat buvo modernizuota vandentiekio infrastruktūra – įrengti du gaisriniai hidrantai, adapteriai. Didelis dėmesys skirtas nuotekų stočių ir valymo įrenginių atnaujinimui, nes šie įrenginiai yra stipriai susidėvėję. Įmonė taip pat vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtrą Skuodo mieste. Be to, įmonė įsigijo du lengvuosius automobilius (vienas jų skirtas priimtam į darbą kontrolieriui, antras - vandens gręžinių priežiūros specialistui). Detali informacija apie investicijas, susijusias su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymu pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo investicijos 2025 m., tūkst. Eur

Pavadinimas	Įsigytas turtas	Priskyrimas	Iš viso
Vandenviečių ir gręžinių atnaujinimas	Dažnio keitikliai, vandens siurbiai, turbinos	Vandens gavyba	5,88
Vandentiekio infrastruktūros atnaujinimas	Vandens adapteriai, pažeminiai gaisriniai hidrantai	Vandens pristatymas	2,30
Vandentiekio tinklų plėtra	Skuodo mieste (Stadiono, Biliūno, Durbės, Laisvės, Šatrijos , Vilniaus , Žemaitės ir t.t gatvėse)	Vandens pristatymas	16,23
Vandentiekio tinklų plėtra	Statybininkų g. Skuodas 502 m	Vandens pristatymas	15,28
Nuotekų tinklų plėtra	Sudinto g. Skuodas 110 m	Nuotekų surinkimas	7,62
Nuotekų tinklų plėtra	Šaulių g. Skuodas Nr. 4400-6622-7347	Nuotekų surinkimas	11,35
Nuotekų stočių atnaujinimas	Nuotekų siurbiai, sklendės, maišyklė	Nuotekų surinkimas	22,25
Nuotekų infrastruktūros atnaujinimas	Maišyklė	Nuotekų valymas	2,60
Dumblo apdorojimo atnaujinimas	Siurblys, preso juostos.	Dumblo tvarkymas	2,73
Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas	Licencijos	Bendrosios sąnaudos	4,21
Transporto priemonių parko atnaujinimas	Renault Kangoo NYL 625 dyzelinas; Fiat Doblo NYL 648 dyzelinas	Apskaitos veikla / netiesioginės sąnaudos	6,40
Ūkinio inventoriaus atnaujinimas	Nešiojamas ištirpusio deguonies matuoklis, tvora, grandininė šienapjovė, kavos aparatas	Bendrosios / netiesioginės sąnaudos	7,22
IŠ VISO:			104,06

5. PROJEKTINĖ - INVESTICINĖ VEIKLA

1. 2025 metais užbaigtas įgyvendinti projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04“, bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

2. Skuodo rajono savivaldybės taryba 2025 m. birželio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T9-153 „Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą“. Šiuo sprendimu numatyta investuoti **199,99 tūkst. Eur**, skirtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai gerinti bei kokybiškoms geriamojo vandens tiekimo paslaugoms užtikrinti žemiau paminėtiems projektams:

- Kunigiškių kvartalo Skuodo mieste geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūros 1-ojo etapo (Senamiesčio g.) plėtrai – 87 tūkst. Eur. Projektas pradėtas vykdyti;
- Vandentiekio tinklų nuo Statybininkų g. 5D iki Statybininkų g. 4B rekonstrukcijos darbams – 15 tūkst. Eur. Projektas – įvykdytas;
- Vandentiekio tinklų Sportininkų g., Mosėdžio mstl., rekonstrukcijos darbams – 40 tūkst. Eur. Projektas pradėtas vykdyti;
- Vandentiekio tinklų Žemaičių g., Rukų k., rekonstrukcijos darbams – 38 tūkst. Eur. Projektas pradėtas vykdyti;
- UAB „Skuodo vandenys“ svarbiausių objektų – Skuodo miesto 1-osios ir 2-osios vandenviečių infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų įgyvendinimui, pagal 2024 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-423 – 20 tūkst. Eur.

3. 2025 metais įgyvendintas saulės elektrinės įrengimo projektas. Bendra projekto vertė sudarė 55,662 tūkst. Eur be PVM (33,47 tūkst. Eur be PVM - Europos Sąjungos – NextGenerationEU lėšomis, 25,68 tūkst. Eur be PVM – UAB „Skuodo vandenys“ lėšos). Projektas – įvykdytas;

4. Pagal 2025 m. spalio 23 d. su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašytą projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ sutartį DMS 23-207-P-0001, UAB „Skuodo vandenys“ iš ES struktūrinės paramos fondų lėšų ir nuosavų lėšų 2025 metais pradėjo ir per 2026 m. įgyvendins darbų, kurių vertė – 2.668.075,30 Eur be PVM:

- Pasienio g., Luknių k. nuotekų valyklos rekonstrukciją (332 147,37 Eur be PVM),
- Salantų g., Mosėdžio mstl. vandentiekio tinklų plėtrą (57 400 Eur be PVM),
- Vaižganto g. 27, Skuodo m. nugeležinimo stoties paprastąjį remontą (744 900 Eur be PVM), kurio metu yra esama nugeležinimo stoties įranga keičiama nauja,

- gręžinio įrengimą Barstyčių mstl. (22 450 Eur be PVM), taip pat 3 gręžinių įrengimą Notėnų k., Šačių k. ir Lenkimų mstl. (112 300 Eur be PVM),
- 8 vandens gerinimo įrenginių įrengimą Luknių k. (105 800 Eur be PVM), Vižančių k. (101 700 Eur be PVM), Pašilės k. (139 500 Eur be PVM), Šauklių k. (148 300 Eur be PVM), Barstyčių mstl. (126 233,74 Eur be PVM), Notėnų k. (152 490,35 Eur be PVM), Šačių k. (167 638,4 Eur be PVM) ir Lenkimų mstl. (186 825,93 Eur be PVM).

6. IŠVADOS

Bendrovė už ataskaitinį laikotarpį patyrė 55,85 tūkst. eurų nuostolį, tačiau vandens netekčių rodiklį sėkmingai suvaldė ir per metus sumažino net 5 procentais (planas – pasiekti, kad netektys sumažėtų ne mažiau nei 2,5 proc. per metus) ir pasiekė 30,77 proc., atskaičius technologiniams poreikiams sunaudotą vandenį.

Nežiūrint 2025 m. išskylančių kai kurių problemų ir vis dar nuostolingos bendrovės veiklos, UAB „Skuodo vandenys“ reguliuojamos veiklos sąnaudos yra artimos vidurkiams, lyginant su kitomis „penktos grupės“ arba panašias apyvartas generuojančiomis Lietuvos vandens tiekimo sektoriaus įmonėmis. Daugiau informacijos apie vandentvarkos sektoriaus įmonių rodiklius už 2024 metus pateikia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba <https://www.regula.lt/vanduo/Puslapiai/vandens-sektoriaus-rodikliai.aspx> (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamieji rodikliai, 2025 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. O3E-1453 redakcija).

Balanso forma

Uždaroji akcinė bendrovė "Skuodo vandenys", kodas 173820527

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vaižganto g. 27, 98121 Skuodas tel., faks. (8 440) 73 170

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2025 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2026.03.06 Nr. 3.1-2

(ataskaitos sudarymo data)

2025 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11964361	11370779
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		6490	6616
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	P01	6490	6616
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	P02	11957871	11364163
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		10775285	10888506
2.3.	Mašinos ir įranga		141833	136436
2.4.	Transporto priemonės		121894	130230
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		26856	32608
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		892003	176383
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		244975	409035
1.	ATSARGOS		13160	8987
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	P03	7761	7157
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		-	
1.7.	Sumokėti avansai		5399	1830
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		151027	141375
2.1.	Pirkėjų skolos	P04	146503	139344
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-

2.4.	Kitos gautinos sumos	P05	4524	2031
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	P06	80788	258673
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	P07	4671	3656
	TURTO IŠ VISO		12214007	11783470
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2972850	5112264
1.	KAPITALAS		4540377	6623937
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		4540377	6623937
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	P08	(1567527)	(1511673)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(55854)	(4703)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1511673)	(1506970)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	P09	5861004	5902126
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3380153	769080
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		678959	491825
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	678959	491825
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	P11	2701194	277255
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		13275	9990
2.4.	Skolos tiekėjams		215982	85736
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72724	70239
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2399213	111290
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		12214007	11783470

Direktorius

Vyr. finansininkė

Virgilijus Radvilas

Jūratė Viskontienė

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "Skuodo vandenys", kodas 173820527

Vaižganto g. 27, 98121 Skuodas tel., faks. (8 440) 73 170

(Tvirtinimo žyma)

2025M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2026-03-06 Nr. 3.1-1
(ataskaitos sudarymo data)

2025 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1086188	970975
2.	Pardavimo savikaina		(839717)	(736779)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	P12	246471	234196
5.	Pardavimo sąnaudos	P13	(76381)	(62365)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	P14	(286716)	(237577)
7.	Kitos veiklos rezultatai	P15	63945	61955
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	P16	1095	3445
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	P17	(4268)	(4357)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	P18	(55854)	(4703)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(55854)	(4703)

Direktorius

Virgilijus Radvilas

Vyr. finansininkė

Jūratė Viskontienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SKUODO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas, tel. (8 440) 73 170, 73 008,
faks. (8 440) 73 170, el. p. jurate@skuodovandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 173820527

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2025 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2026-03-09 Nr. 3

Pavadinimas: UAB „Skuodo vandenys“

Teisinė forma: UAB – uždaroji akcinė bendrovė

Kodas: 173820527

Buveinė (adresas): Vaižganto g. 27, Skuodas

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Registruota Juridinių asmenų registre 1995 m. balandžio 5 d. Nr. UAB 95-468

Įregistravimo data: 1995 m. balandžio 5 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ akcininkas Skuodo rajono savivaldybė, atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės tarybos, kuriai priklauso 100% akcijų.

Bendrovės pagrindinės veiklos tikslai - vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės teritorijoje, užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones, surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, iširti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas atliekas.

Įmonė tiekia vandenį ir valo nuotekas Skuodo mieste, Skuodo seniūnijoje (Narvydžių, Puodkalių, Luknės kaimai), Mosėdžio seniūnijoje (Mosėdžio mstl., Krakių, Udralių, Igarių, Šauklių kaimai), Ylakių seniūnijoje (Ylakių mstl., Pašilės, Dilbikių ir Vižančių kaimai), Barstyčių seniūnijoje (Barstyčių mstl., Puokės ir Laumių kaimai), Lenkimų seniūnijoje (Lenkimų mstl., Žemytės ir Juodeikių kaimai), Aleksandrijos seniūnijoje (Aleksandrijos ir Gėsalų kaimai), Notėnų seniūnijoje (Notėnų, Vindeikių, Šliktinės ir Mačiūkių kaimai), Šačių seniūnijoje (Šačių ir Rukų kaimai).

Kitos veiklos pajamos gaunamos eksploatuojant Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, teikiant paslaugas (vandentiekio ir kanalizacijos įvedimas, transporto priemonių paslaugos), nuomojant bokštų stogus elektroninių ryšių paslaugų teikimui (antenoms) bei vandens telkinių priežiūros paslaugas.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis:

Ataskaitinį laikotarpį	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį
32,08	30,17
1 706	1 504

Apskaitos politika

Bendrieji principai

UAB „Skuodo vandenys“ buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi:

- Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (toliau- LFAS)
- Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu;
- LRV 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

- UAB „Skuodo vandenys“ metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais (įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą). Rengiant UAB „Skuodo vandenys“ finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad UAB „Skuodo vandenys“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

UAB „Skuodo vandenys“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

UAB „Skuodo vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Balansas
- Pelno (nuostolių) ataskaita
- Aiškinamasis raštas.

Kadangi pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas UAB „Skuodo vandenys“ priskiriama prie Mažų įmonių, o pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą nelaikoma viešojo intereso įmone, nes viešo intereso įmone laikoma akcinė bendrovė ir (ar) uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ir (arba) vienai ar kelioms savivaldybėms ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, todėl UAB „Skuodo vandenys“ neprivaloma rengti pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos.

Visos sumos UAB „Skuodo vandenys“ finansinėse ataskaitose pateikiamos eurai. Valiutiniai straipsniai finansinėse ataskaitose turi būti įvertinami finansinių ataskaitų valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais UAB „Skuodo vandenys“ vadovavosi rengdama metines finansines ataskaitas.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas UAB „Skuodo vandenys“ pripažįstamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos požymius:

1. UAB „Skuodo vandenys“ pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos;
2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio nematerialiojo turto savikainą, UAB „Skuodo vandenys“ nusistatytą kiekvienai turto grupei;
4. UAB „Skuodo vandenys“ gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įsigijus ar pasigaminus ilgalaikį materialųjį turtą, jis registruojamas UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. UAB „Skuodo vandenys“ balanse parodoma nematerialiojo turto likutinė vertė, t. y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

UAB „Skuodo vandenys“ nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

UAB „Skuodo vandenys“ nematerialiojo turto eksploatavimo (naudojimo) išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms.

UAB „Skuodo vandenys“ nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar pasigaminimo (sukūrimo), turi būti pripažįstamos sąnaudomis to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos, priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje iš to turto gauti didesnę ekonominę naudą.

Ilgalaikis materialusis turtas

Materialusis turtas UAB „Skuodo vandenys“ priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

1. UAB „Skuodo vandenys“ ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus;
2. UAB „Skuodo vandenys“ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3. UAB „Skuodo vandenys“ gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, UAB „Skuodo vandenys“ nustatytą kiekvienai turto grupei;
5. UAB „Skuodo vandenys“ yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Pagal anksčiau minėtus kriterijus pripažinus UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikį materialųjį turtą, jis skirstomas į tokias grupes:

1. pastatai ir statiniai;
2. mašinos ir įrengimai;
3. transporto priemonės;
4. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai;
5. nebaigta statyba.

UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikio materialiojo turto objektai, kurių nusidėvėjimas skaičiuojamas, yra:

- atskiri turto vienetai;
- turto vieneto sudedamoji dalis, jei jos naudingo tarnavimo laikas skiriasi nuo to turto, kurio sudedamoji dalis ji yra.

Šių objektų nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinės vertės (jei tokios numatomos) nurodoma kiekvieno turto vieneto ar jo sudedamajai daliai individualiai analitinėse ilgalaikio turto apskaitos kortelėse.

UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, vėliau gali būti apskaitomas vienu iš šių būdų:

1. įsigijimo savikaina;
2. perkainota verte;
3. tikrąja verte.

Atskiroms turto grupėms gali būti taikomi skirtingi apskaitos būdai.

Pasirinkus įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai jis nurašomas, perleidžiamas ar kitaip perduodamas, kai turtas nustoja būti naudojamas arba kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į prekių, produkcijos, paslaugų savikainą.

UAB „Skuodo vandenys“ nusidėvėjimas neskaičiuojamas nebaigtais statybai.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais padidinama turto įsigijimo savikaina. Jei UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje įregistruotas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, jis nurašomas. Perleidus UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš pajamų, uždirbtų perleidus turtą, atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.

Bendrovė įsigytam ilgalaikiam turtui taiko tokius ilgalaikio materialaus turto naudojimo laikotarpius, kurie patvirtinti vadovo įsakymu 2023 m. lapkričio 29 d. Nr. V1-43.

Turto rūšis	Metai	Vertė Eur
Gamybiniai pastatai	50	2 000,00
Administracinis pastatas	50	2 000,00
Statiniai(valymo įrenginiai (su pamatu), vandens gerinimo įrenginiai (su pamatu), gręžiniai ir kt.	30	2 000,00
Vandentiekio tinklai	50	1 000,00
Nuotekų tinklai	50	1 000,00
Mašinos ir įrengimai:		
siurbiai, dažnio keitikliai	5	300,00
darbo mašinos, staklės, sklendės, centrifugos ir kt.	10	500,00
Lengvieji automobiliai	10	1 500,00
Kroviniai automobiliai ir spec. mašinos	10	3 000,00
Priekabos	4	1 000,00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrengimai ir kt.:		
baldai	10	300,00
kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	5	300,00
kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5	300,00
buitinė technika	5	300,00
Kiti įrenginiai ir įrankiai(skaitikliai, įrankiai ir prietaisai)	6	250,00
Nematerialus turtas	3	100,00

Ilgalaikis finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje turi būti registruojamas tik tada, kai UAB „Skuodo vandenys“ gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai įmonės turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikio finansinio turto neturi.

UAB „Skuodo vandenys“ investicijų į kitų įmonių akcijas neturi.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Jeigu turto balansinė vertė yra mažesnė ar išipareigojimo balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro įskaitomieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio turtas. Įskaitomieji laikinieji skirtumai – tai laikinieji skirtumai, dėl kurių būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais apmokestinamasis pelnas bus mažesnis už apskaitinį (mokestiniai nuostoliai bus didesni už apskaitinius). Pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo nuostatas mažoms įmonėms atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimas ir atvaizdavimas finansinėje

atskaitomybėje nėra privalomas, todėl UAB „Skuodo vandenys“ atidėtąjį pelno mokesčio turtą neįtraukia į finansinę atskaitomybę.

Atsargos

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Visų atsargų nukainojimo iki gryniosios galimo realizavimo vertės suma ir visi atsargų nuostoliai turi būti pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ir (ar) susidarė nuostoliai, sąnaudomis.

Bet kokio atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl gryniosios galimo realizavimo vertės augimo, suma turi būti mažinamos to laikotarpio sąnaudos.

UAB „Skuodo vandenys“ taikomi šie atsargų įkainojimo būdai:

Grupė	Įkainojimo būdas	Atsargos tipas
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	FIFO	Prekė
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	FIFO	Prekė
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	FIFO	Prekė
Kitos atsargos	FIFO	Prekė

Gautinos sumos

UAB „Skuodo vandenys“ gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes.

Per vienerius metus gautinos sumos mažinamos abejotinių skolų sumomis, taip apskaičiuojant gautinų sumų grynąją vertę ir pripažįstant ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Abejotinos per vienerius metus gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje sąskaitoje. Abejotinių skolų sąnaudos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą.

UAB „Skuodo vandenys“ nustato tokią per vienerius metus gautinų sumų priskyrimo abejotinėms skoloms ir nurašymo tvarką:

Finansinių metų pabaigoje įvertinamos pirkėjų skolos bei patikrinama, ar nėra prielaidų, kad skolos gali būti pripažįstamos abejotinomis. Kriterijai, kuriomis remiantis skola ar jos dalis gali būti pripažįstama abejotina:

1. jeigu pirkėjas skolos negrąžina praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų atsiradimo užfiksavimo apskaitos dokumentuose;
2. jeigu skolininkas yra miręs ar paskelbtas mirusiu;
3. jeigu skolininkas yra likviduotas;
4. jeigu skolininkas yra bankrutavęs.

Jeigu skola atitinka bent vieną šių kriterijų, reikia nustatyti tikėtiną atgautiną sumą ir įvertinti turimus dokumentus ir atliktus veiksmus, patvirtinančius pastangas skolą susigrąžinti, pagal UAB „Skuodo vandenys“ patvirtintą skolų išieškojimo tvarką. Tik įvertinus surinktą informaciją galima pripažinti skolas abejotinomis ir finansinėje apskaitoje registruoti abejotinių skolų sąnaudas. Mokesčių mažinimo tikslais abejotinos pirkėjų skolos pripažįstamos beviltiškoms, vadovaujantis LR finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 patvirtintomis „Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklėmis“.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytojo pelno mažinimas registruojamas apskaitoje, kai:

1. registruojami ataskaitinio laikotarpio nuostoliai;
2. savininkams priėmus sprendimą paskirstyti pelną;

3. pardavus savas akcijas mažesne kaina nei jos buvo supirktos;
4. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata;
5. registruojant išlaidų, tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui, sumos dalį, viršijančią su ta emisija susijusių akcijų priedų sumą;

6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

Nepaskirstytojo pelno didinimas registruojamas apskaitoje, kai:

1. registruojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas;
2. priėmus sprendimą mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervus;
3. pardavus savas akcijas didesne kaina nei jos buvo supirktos;
4. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata;
5. perkainojimo rezervo sumą, kuri priskiriama perkainoto turto nudėvėtai daliai;
6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

Nepaskirstytųjų nuostolių mažinimas registruojamas apskaitoje, kai:

1. registruojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas;
2. gavus savininkų įnašus nuostoliams padengti;
3. priėmus sprendimą padengti nuostolius iš rezervų ar nuostolių suma mažinant įstatinį kapitalą;

4. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata;
5. perkainojimo rezervo sumą, kuri priskiriama perkainoto turto nudėvėtai daliai.

Nepaskirstytųjų nuostolių didinimas registruojamas apskaitoje, kai:

1. registruojami ataskaitinio laikotarpio nuostoliai;
2. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata;
3. išlaidų, tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui, sumos dalis viršija akcijų priedų straipsnio sumą.

Dotacijos ir subsidijos

UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje pripažįstamos šios dotacijų rūšys:

1. Su turtu susijusios dotacijos. Jos gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti. Teikiant tokias dotacijas, gali būti nustatoma ir papildomų sąlygų, susijusių su turto rūšimi, vieta ar laiku, per kurį turtas turi būti įsigyjamas arba išlaikomas.

2. Su pajamomis susijusios dotacijos. Jos teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos su turtu susijusioms dotacijoms. Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su jomis susijusios sąnaudos.

Jeigu dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas, tačiau nėra įrodymų, kad dotacija arba jos dalis bus teikiama, tokia dotacija arba jos dalis apskaitoje registruojama, kai gaunama. Apskaitoje registruojant dotacijos grąžinimą, yra mažinama nepanaudotos dotacijos suma. Jei grąžinama dotacijos suma viršija nepanaudotos dotacijos likutį, tai perviršio suma yra parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos sąnaudų straipsnyje.

Įsipareigojimai

UAB „Skuodo vandenys“ įsipareigojimas pripažįstamas apskaitoje ir parodomas balanse tada ir tik tada, kai ji įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka įsipareigojimo apibrėžimo.

UAB „Skuodo vandenys“ įsipareigojimai skirstomi į finansinius ir nefinansinius.

Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, UAB „Skuodo vandenys“ turi įvertinti jį savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Sudarant finansinę atskaitomybę nefinansiniai įsipareigojimai įvertinami savikaina. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) vertinami:

1. tikrąja verte (susiję su rinkos kainomis);
2. amortizuota savikaina (kiti finansiniai įsipareigojimai).

Pajamos

UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje pajamos pripažįstamos, registruojamos ir pelno (nuostolių) atskaitoje parodomos, kai atitinka pajamų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų vertę. Apskaitoje pajamos registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei pardutų prekių grąžinimą ir nukainojimą.

Pajamos - tai UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos padidėjimas per atskaitinį laikotarpį, t. y. UAB „Skuodo vandenys“ turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimas arba įsipareigojimų sumažėjimas, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.

Pajamomis laikomas tik UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis ir kitos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes jos neduoda UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo.

Pajamas uždirbanti UAB „Skuodo vandenys“ veikla, kuri paprastai susijusi su darbų atlikimu klientui, vadinama paslaugomis. Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas ar ne, UAB „Skuodo vandenys“ pripažįstamos skirtingais būdais.

Pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai suteikus paslaugas tikimasi gauti ekonominės naudos. Tačiau, jeigu kyla abejonų, ar bus gauta jau į pajamas įtraukta suma, skola, kurios nesitikima gauti, įtraukiama į atskaitinio laikotarpio sąnaudas neatsižvelgiant į tai, kurį laikotarpį (ankstesnį ar atskaitinį) pajamos buvo pripažintos.

Sąnaudos

UAB „Skuodo vandenys“ sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas dėl UAB „Skuodo vandenys“ turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo, vertės sumažėjimo ir prisiimtų įsipareigojimų per atskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.

Sąnaudos, patirtos uždirbant atskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir palyginimo principus. Sąnaudos, vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą.

UAB „Skuodo vandenys“ paslaugų teikimo sąnaudomis pripažįstama tik išlaidų dalis (sunaudotos žaliavos, medžiagos, komplektuojamieji gaminiai bei kitas trumpalaikis turtas, darbo užmokesčio sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos), susijusi su paslaugų teikimo pajamomis. Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti pripažintos tą patį atskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos ir pajamos už suteiktas paslaugas.

Avansai, sumokėti tiekėjams, ir ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje rodomi kaip turtas. Sąnaudos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir bendrųjų atidėjinių pripažinimo požymių, vadinami neapibrėžtaisiais. Tai būsimieji įsipareigojimai, kurių gali atsirasti dėl praeities įvykių ir kuriuos gali patvirtinti arba paneigti nevisiškai UAB „Skuodo vandenys“ kontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba dėl praeities įvykių atsiradę esami įsipareigojimai. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi.

Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl UAB „Skuodo vandenys“ nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti UAB „Skuodo vandenys“ ir teikti jai ekonominės naudos (pavyzdžiui, vyksta teismo procesas dėl turto, kuris gali atitekti UAB „Skuodo vandenys“). Neapibrėžtasis turtas balanse nerodomas, kol neaišku, ar jis duos UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos. Kai įsitikinama, kad neapibrėžtasis turtas tikrai duos ekonominės naudos, šis turtas ir su juo susijusios pajamos bei sąnaudos turi būti parodomos to laikotarpio balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Poataskaitiniai įvykiai

Atsižvelgiant į svarbius poataskaitinius įvykius, UAB „Skuodo vandenys“ finansinės ataskaitos gali būti koreguojamos. Finansinės ataskaitos turi būti koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai daro tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims.

Kai poataskaitiniai įvykiai neturi įtakos įmonės paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos finansinei būklei ar veiklos rezultatams, finansinės ataskaitos nekoreguojamos.

Susiję asmenys

Su UAB „Skuodo vandenys“ susiję juridiniai asmenys yra Skuodo rajono savivaldybės administracijai pavaldžios įstaigos ir įmonės, kurių akcininkė yra Skuodo rajono savivaldybė.

Apskaitos politikos keitimo poveikis

Apskaitos politikos pakeitimo 2025 m. nebuvo.

Pastabos

BALANSAS

P01. **Ilgalaikis nematerialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir apskaičiuota ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo:

(Eur)

Rodikliai		Programinė įranga
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		6 616
Įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		9 676
Finansinių metų pokyčiai:		
-	turto įsigijimas	4 207
-	perleistas ir nurašytas turtas (-)	

		Finansinių metų pabaigoje	13 883
		Nusidėvėjimas	
		Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 060
		Finansinių metų pokyčiai:	
-		finansinių metų nusidėvėjimas	4 333
-		kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	
		Finansinių metų pabaigoje	7 393
		Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	6 490

P02. **Ilgalaikis materialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir apskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo:

(Eur)

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai	Nebaigta statyba	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	10888506	136436	130230	32608	176383	11364163
Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	14488459	248638	173858	55541	176383	15142879
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas	201138	34662	9658	4095	902191	1151744
- perleistas ir nurašytas	0	0	0	0		0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		330		-330	186571	186571
Finansinių metų pabaigoje	14689597	283300	183516	59636	892003	16108052
Nusidėvėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3599953	112202	43628	22933	0	3778716
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų nusidėvėjimas	314359	29265	17994	9847		371465
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	0	0	0	0		0
Finansinių metų pabaigoje	3914312	141467	61622	32780	0	4150181
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	10775285	141833	121894	26856	892003	11957871

Per ataskaitinį laikotarpį buvo ir nutiestų ir rekonstruotų vandens ir nuotekų vamzdinių už 201 138 Eur, (Pastatai ir statiniai grupė).

Įkeistas ilgalaikis materialusis turtas

Bendrovė 2009 m. paimdama ilgalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įkeitė nekilnojamąjį turtą - vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Skuodo senamiestyje, kurių pradinė vertė 287 2320 Eur.

Įkeisto turto pavadinimas	Likutinė vertė Eur.	Įkeitimo datos pabaiga
Vandentiekio tinklai, ilgis 4 275.28 m (IT004193)	604 489	2034.03.15
Buitinių nuotekų tinklai, ilgis 62 51,25 m (IT004495)	1 329 539	2034.03.15
Viso bankui įkeisto turto likutinė vertė 2025-12-31	1 934 028	

P03. Žaliavos. Ataskaitinio laikotarpio medžiagų ir kuro likučių pokyčiai Eur :

Atsargos	Likutis 2025-12-31	Likutis 2024-12-31
Medžiagos ir atsarginės dalys	6 607	5 897
Kuras	1 154	1 260
Iš viso:	7 761	7 157

P04. Pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje Eur:

Pirkėjų skolos	Likutis 2025-12-31	Likutis 2024-12-31
Už vandenį, nuotekas ir lietaus kanalizaciją	139 701	111 230
Už kitas paslaugas	8 381	29 330
Abejotinos skolos	- 1 579	-1 216
Iš viso:	146 503	139 344

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus pirkėjų gautinų sumų vertinimą, nustatyta abejotinų gautinų sumų už vandenį, nuotekas ir lietaus nuotekas, kurių mokėjimo terminas praleistas daugiau nei 12 mėn. už 1 216 Eur. Padidėjo 363 Eur.

P05. Kitų gautinų sumų pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu Eur:

Straipsniai	Likutis 2025-12-31	Likutis 2024-12-31
Gautinos (mokėtinos) dotacijos	4 524	2 031
Iš atskaitingų asmenų	0	0
Iš viso:	4 524	2 031

Gautina suma iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos 4 524 Eur. Higienos ir sveikatingumo centro nuostoliams kompensuoti.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai yra atvaizduoti nominalia verte, likutis susideda iš Eur:

Pinigai ir jų ekvivalentai:	Likutis 2025-12-31	Likutis 2024-12-31
Atsiskaitomoji sąskaita	78 384	2562 48
Pinigai kelyje	2 404	2 425
Iš viso:	80 788	258 673

P07. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų struktūra ir dinamika, Eur:

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptos palūkanos:	Likutis 2025-12-31	Likutis 2024-12-31
Turto draudimo sąnaudų	451	488
Reklamos sąnaudų, prenumeratos	142	85
Transporto garantinio aptarnavimo paslaugos	681	185
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metinis mokestis	672	639
Darbuotojų sveikatos draudimas	2725	2 259
Iš viso:	4 671	3 656

P08. Nuosavas kapitalas Nuosavas kapitalas sudaro 4 540 377 Eur. Palyginti su 2024 m. gruodžio 31 d., nuosavas kapitalas sumažėjo 2 083 560 Eur dėl įstatinio kapitalo didinimo koregavimo.

2024 m., vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės mero 2024 m. lapkričio 14 d. potvarkiu Nr. M2-454 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo“, į apskaitą buvo įtrauktas nuosavo kapitalo padidėjimas 2 083 560 Eur.

Tačiau 2025 m. nustatyta, kad šis įstatinio kapitalo padidėjimas nebuvo įregistruotas VĮ Registrų centre, todėl nuosavo kapitalo suma buvo atitinkamai pakoreguota. Struktūra po mažinimo išliko tokia:

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	15 656 472	4 540 377
1.2. Privilegijuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
Iš viso:	15 656 472	4 540 377

Pelno paskirstymo projektas:

(Eur)

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas-pelas(nuostoliai)-praėjusių finansinių metų pabaigoje	(1 511 673)

Paskirstyti dividendai	
Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas (nuostoliai)	(55 854)
Paskirstytinas rezultatas-pelnas (nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje	(1 567 527)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	
Pelno paskirstymas:	
-į įstatymo numatytus rezervus	
-į kitus rezervus	
-dividendai	
-kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas-pelnas (nuostoliai)-finansinių metų pabaigoje	(1 567 527)

P09. Dotacijos, subsidijos.

Bendrovė su Skuodo rajono savivaldybės administracija 2025 m. balandžio 2 d. pasirašė biudžeto lėšų sutartį Nr. R5-293 Skuodo higienos ir sveikatingumo centro nuostoliams padengti 95 000 Eur. Iš šių lėšų buvo padengtas 2024 m. 12 mėn. gautas nuostolio likutis 1330,21 Eur. ir 2025 m. gautas nuostolis (DU 47 192,64 Eur., komunalinės paslaugos 15 977,15 Eur., prekės ir paslaugoms 30 500,00 Eur.)

2025 m. spalio 23 d. buvo pasirašyta sutartis su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra Nr. 23-207-P-0001 „Projekto“ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Finansų ministerija 2025 m. pravedė 100 000 Eur. avansą projektams vykdyti.

Bendrovė 2023 m. gruodžio 18 d. pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Šios sutarties pagrindu 2025 m. gautas 36 267 Eur. finansavimas.

(Eur)

Eil. Nr.	Išlaidų objekto pavadinimas	Gautų dotacijų likutis 2024-12-31	Gautos dotacijos	Dotacijos sumažinusios sąnaudas (amortizacija)	Dotacijos mažinančios veiklos sąnaudas	IMT įsigyto iš dotacijų nurašymas	Dotacijos grąžinimas	Gautų dotacijų likutis 2025-12-31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skuodo raj. savivaldybės dotacijų lėšos	543 700	95 000	21 575	95 000	-	-	522 125
1.1	Ilgalaikio turto įsigijimai ir pletrai	543 700	-	21 575	-	-	-	522 125
1.2	Higienos ir Sveikatingumo nuostoliams padengti	-	95 000	-	95 000	-	-	-
2	Europos Sąjungos dotacijų lėšos	5 318 693	-	155 434	-	-	-	5 263 259
2.1	Susijusios su ilgalaikiu turtu (investiciniams projektams)	5 318 693	100 000	155 434	-	-	-	5 263 259
3	Valstybės biudžeto dotacijų lėšos	39 733	36 267	-	-	-	-	75 620
3.1	Susijusios su ilgalaikiu turtu (investiciniams projektams)	39 733	36 267	380	-	-	-	75 620
Iš viso:		5 902 126	131 267	177 009	95 000	-	-	5 861 004

P10. Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Bendrovė iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra gavusi 699 795 Eur paskolą su 1,097 % metinių palūkanų investicijų projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Skuode 2 dalis“

finansuoti (paskolos sutartis 2009 m. lapkričio 30 d. Nr. 596). Paskola pradėta grąžinti nuo 2016 m. kovo 15 d. lygiomis dalimis kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d.

Investicijų projektui „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.) bendrovė gavo paskolą iš LR Finansų ministerijos 304 651,30 Eur (paskolos sutartis 2012 m. liepos 20 d. Nr. 777) su 0,12 procento metine palūkanų norma. Pastarosios paskolos finansavimui Skuodo rajono savivaldybės taryba 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-222 suteikė garantiją 314888 Eur suma. Paskola pradėta grąžinti nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Bendrovė su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2025 m. rugsėjo 19 d. pasirašė Paskolos sutartį Nr. 1S-63 projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Ministerija įsipareigojo bendrovei skirti 1 401 539 Eur. paskolos. su 3,172 procento metinėmis palūkanomis. 2025 m. bendrovė gavo 240 000 Eur. finansavimą. Paskola nepradėta grąžinti.

Ilgalaikių įsipareigojimų dinamika per ataskaitinį laikotarpį:

(Eur)

Įsipareigojimų grupė	2024-12-31	2025-12-31	Pokytis %	Mokėtina suma 2024 m.	Mokėtina suma 2025 m.
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:					
LR Finmin paskola Nr. 596	331 482	294 651	8 %	36 831	36 831
LR Finmin paskola Nr. 777	160 343	144 308	7 %	16 034	160 34
LT Finansų paskola Nr. 1S-63	0	240 000	0 %	0	0
Mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso:	491 825	678 959	8 %	52 865	52 865

P11. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2025 m. pradėti vykdyti projektai „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“, todėl įsipareigojimai tiekėjams padidėjo 130 246 Eur. Aplinkos teršimo mokestis padidėjo 2746 Eur, dėl padidėjusio teršalų kiekio. Ženkliai padidėjo kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, dėl laiku neužregistruotų įstatų VĮ Registrų centre.

(Eur)

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Likutis	Likutis
	2025-12-31	2024-12-31
Finansinių skolų palūkanos	3 189	3 227
Kitų finansinių skolų einamųjų metų dalis	52 866	52 866
Įsipareigojimai tiekėjams	215 982	85 736
Atostoginių kaupimai	58 956	58 006
Sodros kaupimai	1 064	1 047
Mokėtinas PVM	12 283	11 299
Nekilnojamo turto mokestis	512	336
Aplinkos teršimo mokestis	9 549	6 803
Gamtos išteklių mokestis	36 555	36 740

Iš pirkėjų gauti avansai	13 275	9 990
Kitos sukauptos sąnaudos	27	19
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12 705	11 198
Kiti mokesčiai	671	-12
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (skola Skuodo r. savivaldybei)	2 283 560	0
Iš viso:	2 701 194	277 255

PELNO NUOSTOLIO ATASKAITA

P12. 2025 m. gruodžio 31 d. **Bendrasis pelnas** padidėjo 12 275 Eur. Pardavimo pajamos padidėjo 115 213 Eur.

(Eur)		
Pardavimo pajamos	2025-12-31	2024-12-31
Geriamojo vandens tiekimas	364 802	350 389
Nuotekų surinkimas ir valymas	561 429	509 161
Paviršinių nuotekų tvarkymas	59 223	27 216
Apskaitos prietaisų pardavimo kaina	100 734	84 209
Iš viso:	1 086 188	97 0975

Pardavimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu buvo 102 938 Eur didesnė nei 2024 m. tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu. Savikainos pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu:

(Eur)		
Pradavimo savikaina	2025-12-31	2024-12-31
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	192 996	144 830
Remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos	77 591	77 748
Kuro sąnaudos	27 931	21 859
Elektros energijos ir šilumos sąnaudos	156 080	160 584
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	326 366	264 647
Laboratorinių paslaugų tyrimų sąnaudos	11 659	17 115
Kitos sąnaudos	10 539	13 256
Gamtos išteklių mokesčių sąnaudos	36 555	36 740
Iš viso:	8 39 717	736 779

P13. Pardavimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 14 016 Eur.

(Eur)

Pardavimo sąnaudos	2025-12-31	2024-12-31
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	1 771	1 601
Remonto ir eksploatacijos medžiagų sąnaudos	26 899	20 896
Kuro sąnaudos	2 346	2 129
Elektros energijos ir šilumos sąnaudos	48	34
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	36 522	31 432
Kitos sąnaudos	8 795	6 273
Iš viso:	76 381	62 365

P14. Bendrosios ir administracinės sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 49 139 Eur. Didžiausia įtaką Darbo užmokesčio ir paslaugose pagal sutartis sąnaudose.

(Eur)

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2025-12-31	2024-12-31
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	3 082	1 916
Kanceliarinės, pašto sąnaudos	2 783	2 156
Draudimo sąnaudos	1 828	1 615
Kitos sąnaudos	28 663	43 524
Audito sąnaudos	1 994	1 994
Abejotinų skolų sąnaudos	363	-2 177
Remonto paslaugų sąnaudos	2 018	1 227
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	206 372	172 287
Elektros energija	1 813	1 291
Šilumos energija	453	1 792
Paslaugos pagal sutartis	12 523	5 244
Bankų paslaugos	1 013	994
Telekomunikacijų paslaugos	6 716	3 736
Veiklos mokesčiai	15 674	748
Medžiagos	1 421	1 230
Iš viso:	286 716	237 577

P15. Kitos veiklos rezultatas 1 990 Eur didesnis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį .
Higienos ir sveikatingumo centro metinės pajamos sudarė 25 216 Eur, o sąnaudos – 120 216 Eur.

Bendra kitos veiklos suvestinė:

Kitos veiklos rezultatai		(Eur)	
	2025-12-31	2024-12-31	
Parduotų prekių pajamos	6 364	4 411	
Atliktų darbų pajamos	276 19	31 603	
Nuomos pajamos	18 450	17 770	
Higienos ir sveikatingumo centro paslaugų pajamos	25 216	24 125	
Vandens telkinių valymo paslaugų pajamos	7 184	7 004	
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	0	6 653	
Nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis pajamos	52 827	38 223	
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	-4 195	-341	
Remonto ir eksploatacijos medžiagų sąnaudos	-15 038	-15 533	
Šilumos energijos sąnaudos	-7 303	-5 987	
Elektros energijos sąnaudos	-202	-1 928	
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	-24 235	-25 538	
Trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų sąnaudos	-8 042	-644	
Kitos sąnaudos	-11 937	-7 513	
Parduotų prekių savikaina	-2 763	-10 350	
Iš viso:	63 945	61 955	

P16. Per ataskaitinį laikotarpį iš baudų ir delspinigių pajamų gauta 2 350 Eur. mažiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos		(Eur)	
	2025-12-31	2024-12-31	
Baudų ir delspinigių pajamos	1 095	2 359	
Kitos finansinės ir investicinės pajamos	0	1 086	
Iš viso:	1 095	3 445	

P17. Per ataskaitinį sumažėjo palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 89 Eur.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(Eur)	
	2025-12-31	2024-12-31	

Palūkanos už gautas paskolas	4213	4 353
Baudų sąnaudos	55	4
Iš viso:	4 268	4 357

P18. 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės **nuostolis** 55 854 Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. buvo gautas 4 703 Eur nuostolis. Skirtumas 51 151 Eur.


Informacija apie vadovaujančius darbuotojus

Bendrovės pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai yra bendrovės direktorius, vyriausiasis inžinierius ir vyriausioji finansininkė. Per ataskaitinį laikotarpį šiems asmenims buvo priskaičiuota 118 159 Eur darbo užmokesčio ir nuo šios sumos apskaičiuota ir sumokėta 2 091 Eur. darbdavio soc. draudimo įmokų.

Pobalansiniai įvykiai

Iki šio aiškinamojo rašto pasirašymo dienos jokių kitų pobalansinių įvykių, turėjusių ir galėjusių turėti įtakos 2025 metų finansinių ataskaitų rinkiniui, nenustatyta.

Direktorius



Virgilijus Radvilas

Vyr. finansininkė



Jūratė Viskontienė

BENDRI STATYBOS DUOMENYS

Statytojas: UAB „Skuodo vandenys“, kodas 173820527

Statybos adresas: Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų
Pievų g. ir Pievų 2-joje g. Skuode statyba

Statinio projekto Nr.: 24-41
Parengimo metai: 2025-01.
Statinio kategorija: Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai
Projekto etapas: Techninis darbo projektas.
Projekto dalis: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.
Laida: 0
Žymuo: 24-41-TDP-VN
Bylos Nr.: 02

Projekto vadovas: G.Kemzūra
Atestato Nr.: 12930
gediminas@patvanka.lt
+370 698 38296



Projekto dalies vadovė: I.Kupstienė
Atestato Nr.:24019



BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
1.	VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO)

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
24-41-TDP-VN -BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis		
24-41-TDP-VN -AR	-	0	Aiškinamasis raštas		
24-41-TDP-VN -TS	-	0	Techninės specifikacijos		
24-41-TDP-VN -SŽ-01	5	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Pievų g. 1 etapas		
24-41-TDP-VN -SŽ-02	4	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Pievų 2-oji g. 2 etapas		
24-41-TDP-VN -SŽ-03	2	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Pievų 2-oji g. 3 etapas		
Brėžiniai					
24-41-TDP-VN -01	2	0	Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų tinklais M1:500.		
24-41-TDP-VN -02	2	0	Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona M1:500.		
24-41-TDP-VN -03	2	0	Vandentiekio išilginis profilis Mv1:100 Mh1:500		
24-41-TDP-VN -04	2	0	Buitinių nuotekų išilginis profilis Mv1:100 Mh1:500		
24-41-TDP-VN -05	2	0	Lietaus nuotekų išilginis profilis Mv1:100 Mh1:500		
24-41-TDP-VN -06	1	0	Vandentiekio šulinių detalizacijos M1:50		
24-41-TDP-VN -07	1	0	Principinė vandentiekio įvado ir nuotekų išvadų pajungimo schemas		
Priedami dokumentai					

0	2025	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato nr.	UAB „PATVANKA“		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
12930	PV	G.Kemzūra	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
24019	PDV VN	I.Kupstienė			
			Dokumento pavadinimas		Laida
			Vandentiekio ir nuotekų tinklai		0
			Bylos sudėties žiniaraštis		
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Kodas:173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN.BSŽ		Lapas
					Lapų
				1	1

1. BENDRIEJI DUOMENYS. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Statinio projekto pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-joje g. Skuode statybos projektas“.

Projekto Nr.: 24-41

Statybos adresas: Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.

Statytojas: UAB „Skuodo vandenys“, kodas 173820527.

Projekto etapas: techninis darbo projektas.

Statinių kategorijos: neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Pagal projekto sprendinius turės būti įrengti buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo, vandentiekio tinklai Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.. Suprojektuoti tinklai numatyti įrengti trimis statybos etapais:

- I-ju etapu bus įrengti vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Pievų g. iki sankryžos su Pievų 2-ja ir Lanko gatvėmis,
- II-ju etapu bus įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklai Pievų 2-joje gatvėje,
- III-ju etapu bus įrengti paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Pievų 2-joje gatvėje.

Suprojektuoti šie inžineriniai tinklai:

1. Vandentiekio tinklai

Naudojimo paskirtis:

Inžinerinis tinklas

Kategorija:

Neypatingasis statinys

Statinio statybos rūšis:

Nauja statyba

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai

Naudojimo paskirtis:

Inžinerinis tinklas

Kategorija:

Nesudėtingasis statinys

Statinio statybos rūšis:

Nauja statyba

3. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

Naudojimo paskirtis:

Inžinerinis tinklas

Kategorija:

Neypatingasis statinys

Statinio statybos rūšis:

Nauja statyba

Įrengtus tinklus eksploatuos UAB „Skuodo vandenys“.

0	2025-02	Statybos darbams, rangovų parinkimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „PATVANKA“			Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-joje g. Skuode statybos projektas			
				Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis			
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS				
	12930	PV	Gediminas Kemzūra				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA		
			Aiškinamasis raštas		0		
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Skuodo vandenys“, kodas 173820527			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				24-41-TDP-VN-AR		1	7

2. PROJEKTO DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Projekto dalis parengta vadovaujantis:

1. UAB „Patvanka“ 2024m. parengtais projektiniais pasiūlymais,
2. Projektavimo technine užduotimi,
3. UAB „Skuodo vandenys“ prisijungimo sąlygomis,
4. 2024m. UAB “Eurometras” atlikta topografinė nuotrauka.

Projekto dalis parengta pagal šių pagrindinių normatyvinių teisės aktų reikalavimus:

1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2.	LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
3.	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
4.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5.	STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
6.	Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90
7.	STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“
8.	Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
9.	STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”
10.	HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
11.	Kitais statyba reglamentuojančiais teisės aktais.

PASTABOS:

- Rangovas statybos metu turi vadovautis aktualiomis teisės aktų ir normatyvių dokumentų redakcijomis. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas parametras, kuris užtikrintų geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes.

- Vykdamas statybos darbus, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, vyriausybinių nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, ministerijų taisyklių, įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, kurie yra skelbiami tinklalapyje <http://www.lrs.lt/>

24-41-TDP-VN-AR	Lapas	Lapų
	2	7

- Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo atitikti techninėse specifikacijose nurodytas savybes, bei rodiklius. Gali būti naudojami lygiaverčiai ir analogiškų savybių (parametrų) gaminiai, medžiagos, įranga kaip yra apibūdinta šiose techninėse specifikacijose. Darbų metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas. Būtinai statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

- Statybos metu turi būti gautas raštiškas techninio priežiūrėtojo sutikimas, kad siūlomų gaminių, medžiagų ir įrengimų techninės savybės atitinka projekto sprendinius.

- Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus ir darniosios sritys statybos produktus, t. y. vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatomis rinkai tiekiamus statybos produktus, turinčius darniąsias technines specifikacijas (darniuosius Europos standartus ir Europos vertinimo dokumentus, kurių pagrindu išduodami Europos techniniai įvertinimai).

3. PROJEKTO DALIES RENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Projekto parengimui naudota ši licencijuota projektavimo programinė įranga:


- WINDOWS SVR STD 2003 ENGLISH OEM 5CLT,
- Adobe Acrobat Professional.
- AUTOCAD LT 2006,
- Geomap 2016,
- Programinė įranga „Profilis“,

4. STATYBOS VIETA

Inžineriniai tinklai suprojektuoti Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.. Dalis tinklų suprojektuota suformuotame valstybės sklype, kurio unikalus Nr.4400-2465-0940 (žemės sklypo naudojimo būdas -susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos).

Suprojektuoti tinklai nėra saugomose teritorijose. Projektuojamų tinklų trasose yra esamų požeminių inžinerinių tinklų. Tinklo statybos trasoje saugomų medžių, želdinių nėra. Suprojektuoti tinklai yra valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype. Statybos rajonas - II-oje klimatinėje zonoje.

24-41-TDP-VN-AR	Lapas	Lapų
	3	7



1pav. Situacijos schema.

5. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR TERITORIJOS

Projektuojami inžineriniai tinklai nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje.

6. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

Suprojektuoti inžineriniai tinklai neprieštarauja Skuodo m. bendrajam planui, Skuodo raj. bendrajam planui ir atitinka Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius.

Projektuojamoje teritorijoje 2012m. yra parengtas “Skuodo miesto vandenvietės teritorijos detalusis planas” (TPDR Nr.003753000148)


Projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai atitinka šio detaliojo plano sprendinius.

7. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Numatoma naujų komunalinių buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo, vandentiekio tinklų statyba. Suprojektuoti tinklai bus įrengiami trimis statybos etapais:

- I-ju etapu bus įrengti vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Pievų g. iki sankryžos su Pievų 2-ja ir Lanko gatvėmis,
- II-ju etapu bus įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklai Pievų 2-joje gatvėje,
- III-ju etapu bus įrengti paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Pievų 2-joje gatvėje.

24-41-TDP-VN-AR	Lapas	Lapų
	4	7



2pav. Statybos etapų ribų (apimčių) schema.

Būsimų vartotojų skaičius tiksliai nėra žinomas (apie 160gyv.), todėl projektuojami tinklai numatomi didžiausio galimo hidraulinio pralaidumo, atsižvelgiant į tinklų prie kurių jungiamasi skersmenis.

Jungtinis vandentiekis yra skirtas ūkio-buities reikmėms ir gaisrų gesinimui ir yra suprojektuotas žiedinis, I patikimumo kategorijos.

Skaičiuotinas didžiausias vandens debitas ūkio-buities reikmėms iki $2,70 \text{ m}^3/\text{val.}$

Didžiausias dienos geriamojo vandens poreikis iki $38,4 \text{ m}^3/\text{d.}$

Reikalingas slėgis pastatų vandentiekio įvaduose didžiausio ūkio-buities vartojimo metu $2,0 \text{ bar.}$

Išorės gaisrų gesinimui reikalingas vandens debitas $10,0 \text{ l/s}$; gesinimo trukmė 3 valandos. Išorės gaisrų gesinimas numatomas iš esamų ir/arba naujai suprojektuotų antžeminių hidrantų.

Buitinių nuotekų skaičiuotinas didžiausias debitas iki $3,0 \text{ m}^3/\text{val.}$

Buitinių nuotekų didžiausias dienos kiekis iki $40,0 \text{ m}^3/\text{d.}$

Teršalų koncentracijos buitinių nuotekų sraute priimtos pagal teorinius teršalų kiekius 1GE ir analogus, teorinės teršalų koncentracijos sausuoju periodu bus:

- BDS_7 iki 250 mg/l ,
- pakibusios medžiagos iki 250 mg/l ,
- bendras azotas iki 50 mg/l ,
- bendras fosforas iki 15 mg/l .

24-41-TDP-VN-AR	Lapas	Lapų
	5	7

Teršalų koncentracijos paviršinių nuotekų sraute bus:

- BDS₇ iki 30mg/l,
- pakibusios medžiagos iki 120mg/l,
- naftos produktai iki 1,0mg/l,

Skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas ir kiekiai surenkami nuo projektuojamų tinklų zonos, t.y. gatvės dangos ir sklypų (bendras plotas 7,4ha, nuotekio koeficientas – 0,15):

- maksimalus momentinis (sekundinis) nuo teritorijos dangų – iki 10,95 l/s

$$Q_{lt} = I \cdot F \cdot C_{vid}, \text{ l/s,} = 157 \times 7,4 \times 0,15 = 174 \text{ l/s}$$

kur I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), 157 l/(s·ha); F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha)=7,4ha; C_{vid} – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 0,15.

- dienos vidutinis kiekis – $W_d = 10 \times H_k \times P \times F = 10 \times 68 \times 0,15 \times 7,4 = 755 \text{ m}^3/\text{d}$,
- metinis kiekis – $W_m = 10 \times H_{km} \times P \times F = 10 \times 695 \times 0,15 \times 7,4 = 7714 \text{ m}^3/\text{metus}$,

H_k – laikotarpio kritulių kiekis,

P – dangos nuotekio koeficientas,

I – lietaus intensyvumas,

F – plotas.

Vandentiekio tinklai suprojektuoti pagal UAB „Skuodo vandenys“ techninę užduotį ir užsakovo patvirtintą schemą, projektinius pasiūlymus prie esamų tinklų bus prijungiami Vaižganto g. (slėgis prijungimo vietoje apie 3bar). Vandentiekio tinklas numatomas įrengti D110mm skersmens, bus montuojami antžeminiai gaisriniai hidrantai.

Vandentiekio tinklo bus įrengiamas naudojant PE100-RC+PP PN10 SDR17 slėgio (LST EN 12201-2) ar kaliaus ketaus vamzdžius, kurie tinkami betranšėjiniams darbams. Naudojamų vamzdžių slėgio klasė bus PN10. Tinklo statyba turi būti vykdoma betranšėjinais metodais (kur yra įrengtos dangos) arba atviru tranšėjiniu būdu.

Įvadų į gyvenamuosius namus atjungimui numatytos požeminės įvadinės sklendės, įvadinų tinklų D32mm pajungimas PE privirinamais balnais.

Nuotekų šalinimo tinklai numatyti įrengti iš savitakinių movinių PVC ar PP vamzdžių "N" klasės, PE vamzdžių jei bus naudojamos betranšėjinės tinklų įrengimo technologijos.

Nauji nuotekų šalinimo tinklai numatyti prijungti prie esamų tinklų Vaižganto g., o paviršinių nuotekų šalinimo tinklai ir prie esamų tinklų Pievų g.

Projektuojamų tinklų apsaugos zona:

- kai vamzdis paklotas iki 2,5m gylio – 2,5 m nuo vamzdžio ašies į abi puses;
- kai vamzdis paklotas giliau kaip 2,5m gylyje – 5,0 m nuo vamzdžio ašies į abi puses;

Suprojektuoti tinklai yra teritorijoje, kurioje yra esamų požeminių tinklų, todėl vykdant statybą reikia įvertinti saugius atstumus, kad nebūtų pažeistas esamų konstrukcijų stabilumas. Ten kur darbai planuojami vykdyti atviru būdu, darbų zona neturėtų būti platesnė kaip 3,0m nuo projektuojamo tinklo (vamzdžio) ašies į abi puses. Darbus vykdant tranšėjoje bus reikalinga naudoti tranšėjos kraštų išramstymo įrangą.

Dangos baigus statybos darbus turi būti atstatytos pagal esamą dangų konstrukciją.


24-41-TDP-VN-AR	Lapas	Lapų
	6	7

Suprojektuoti tinklai, jų statybos metodai atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir yra darnūs su aplinka. Visi darbai turi būti atliekami pagal projektą, darbo brėžinius (jei būtina) ir vykdant darbus turi būti laikomasi medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijų, montavimo nurodymų, bei juose nurodytų reikalavimų.

24-41-TDP-VN-AR	Lapas	Lapų
	7	7

TURINYS

1.	Vandentiekio ir nuotekų sistemos.....	2
1.1.	Bendrosios sąlygos.....	2
1.2.	Standartai ir normos.....	2
2.	Vandentiekio tinklai.....	3
2.1	Vandentiekio tinklai.....	3
2.2	Lauko vandentiekio tinklų vamzdžiai.....	3
2.3	Flanšinės pleištinės sklendės vandentiekui.....	3
2.4	Nuorinimo vožtuvai vandentiekio tinklui.....	4
2.5	Flanšinės fasoninės dalys.....	4
2.6	Tempimui atsparūs adapteriai.....	4
2.7	Balnai.....	4
2.8	Prailginimo velenai.....	4
2.9	Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai.....	4
2.10	Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai.....	4
2.11	Šulinių, kamerų žymėjimo ženklai.....	6
2.12	Ketiniai šulinių dangčiai.....	6
2.13	Vandentiekio vamzdynų montavimo darbai.....	6
2.14	Bandymas.....	6
2.15	Vamzdynų dezinfekcija.....	7
2.16	Priėmimas.....	7
3.	Buities nuotekų tinklai.....	7
3.1.	Bendroji dalis.....	7
3.2.	Vamzdžiai ir fasoninės dalys.....	7
3.3.	PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams.....	8
3.4.	PP savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams.....	8
3.5.	Plastikiniai šuliniai.....	8
3.6.	Savitakinių vamzdynų montavimas.....	9
3.7.	Neslėginių vamzdynų išbandymas.....	10
3.8.	Savitakinių tinklų priėmimas.....	10
4.	Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai.....	10
5.	Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas.....	11
5.1.	Paruošiamieji darbai.....	11
5.2.	Tranšėjų kasimas.....	11
5.3.	Tranšėjų užpylimas.....	11
5.4.	Užpylimo medžiaga.....	12
6.	Dangų atstatymas.....	12
7.	Darbų vykdymas.....	12
8.	Išpildomoji dokumentacija.....	13

0	2025-02	Statybos darbams, rangovų parinkimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „PATVANKA“			Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-joje g. Skuode statybos projektas	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
12930	PV	Gediminas Kemzūra			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			Techninės specifikacijos		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	UAB „Skuodo vandenys“, kodas 173820527		24-41-TDP-VN-TS		LAPŲ
			1	13	

1. Vandentiekio ir nuotekų sistemos.

1.1. Bendrosios sąlygos.

Projekto VN dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojančiais statybos verslą tvarkančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama šio projekto dalis. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai turi būti vykdomi pagal įmonių statybos taisykles, konkrečių statybos darbų technologijų bei kokybės reikalavimų sistemas. Tinklai, įranga turi atitikti STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai” reikalavimus.

Vykdam statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, vyriausybinių nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, ministerijų taisyklių, įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, kurie yra skelbiami tinklalapiuose:

- <http://www.vtpsi.lt/>
- <http://www.lrs.lt/>
- http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos

Naudojamiems gaminiais (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir įrenginiams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Rangovas turi garantuoti, kad visa įranga būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkta ir sumontuota, pagaminta iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygomis.

Visa įranga turi būti suprojektuota, pagaminta ir surinkta pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirta ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninės priežiūros. Atskiros detalės turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis.

Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet reikalingos pilnam įrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir pateiktos.

Visa įranga ir medžiagos, naudojamos įrenginiuose, turi būti nauji, nenaudoti produktai, pagaminti patyrusių gamintojų. Vienodo tipo įranga ir medžiagos, naudojamos projekto metu, turi būti pagamintos to paties gamintojo.

Visos panardinamos įrenginių dalys arba įrenginiai, veikiantys drėgnoje terpėje, arba panardinamų dalių ašys ir velenai arba kontaktą su jais turintys paviršiai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. Visos dalys, turinčios tiesioginį kontaktą su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, turi būti visiškai atsparios šių cheminių medžiagų koroziniam ar abrazyviniam poveikiui.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur liečiasi du korozijai atsparūs metalai, parenkant tinkamo kietumo ir paviršiaus apdirbimo medžiagas bei naudojant tepimo priemones.

1.2. Standartai ir normos.

Visi vamzdiniai, jų fasoninės dalys, šuliniai ir kt. įrengimai bei jų dalys turi būti suprojektuotos, pagamintos, patikrintos ir sumontuotos pagal atitinkamą galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai.

Standartai, kuriais reikia vadovautis:

- Lietuvos Standartas
- Europos Sąjungos Standartas Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)
- Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	2	13

Techninė specifikacija parengta nurodant standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Jeigu nėra paminėta atskirai, tai kiekviena nuoroda suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Vandentiekio tinklai

2.1 Vandentiekio tinklai.

Visi įrenginiai, gaminiai, medžiagos naudojamos vandentiekio tinklų statybai turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką ir atitikti šiose techninėse specifikacijose pateiktus reikalavimus.

Ant visų gaminių, vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei visa kita informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

2.2 Lauko vandentiekio tinklų vamzdžiai.

Lauko vandentiekio tinklai projektuojami ir gali būti įrengti iš:

- polietileninių PE100-RC+PP PN10 SDR17 slėgio vamzdžių (LST EN 12201-2),
- kalaus ketaus vamzdžių geriamajam vandeniui, slėgio klasė PN10.

Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio sistemai, ir atitiktis sertifikata, išduotą Lietuvoje.

Vamzdžių jungimo būdas gali būti – movinis, flanšinis, elektriniu suvirinimo būdu bei atspariomis tempimui jungtimis.

Naudojamų vamzdžių slėgio klasė - PN10.

Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Vamzdžiai turi turėti higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamajam vandentiekui bei atitiktis sertifikata, išduotus Lietuvoje.

Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdžio įrengimo metodo. Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003). Vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Pastačius vandentiekio tinklus, turi būti atliktas jų išbandymas ir praplovimas su dezinfekcija.

2.3 Flanšinės pleištinės sklendės vandentiekui

Sklendės turi atitikti EN 1074 ir EN 1171 arba lygiavertį standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus (GGG-40 / GGG-50) pagal LST EN 1563 arba lygiavertio standarto reikalavimus, korpuso dugnas lygus. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos antikorozine emalės danga pagal LST EN 11177:2016. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę.

Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga) EPDM, tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis su kreipiančiosiomis, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. Velenas sandarinamas trimis O tipo žiedais.

Sklendžių sandarumo klasė A pagal LST EN 12266-1 arba lygiavertio standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 lygiavertio standarto reikalavimus, pajungimas - flanšinis.

Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais, guminėmis armuotomis tarpinėmis, prailginimo velenais (jei montuojamos po žeme).

Sklendėse naudojamas žalvaris ir bronzos turi būti atspari chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui, slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Sklendžių gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001 ir aplinkosauginę sistemą ISO 14001

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	3	13

2.4 Nuorinimo vožtuvai vandentiekio tinklui

Visuose aukščiausiuose vamzdyno taškuose įrengiami nuorinimo vožtuvai, per kuriuos pripildant vamzdyną yra išleidžiamas oras bei išeina oras/dujos, kurios gali susirinkti įprastos eksploatacijos metu. Pagal poreikį įrengiami vožtuvai su maža anga, didele anga arba sudvejinti nuorinimo vožtuvai. Slėgis turi atitikti didžiausią tinklo bandomąjį slėgį.

Geriamajam vandeniui skirti viengubos nuorinimo funkcijos vožtuvų korpusai turi būti pagaminti iš EN-GGG 50 kaliojo ketaus pagal EN1563 ir padengti ne mažesne nei 250µ epoksidine danga pagal DIN30677. Plūdės turi būti pagamintos iš plieno, padengto EPDM elastomero danga. Viršutinis oro išleidimo kanalas turi būti pagamintas iš žalvario CuZn39Pb3. Varžtai, veržlės ir poveržlės iš nerūdijančio plieno A2. Sandarinimo paviršiai turi būti iš EPDM gumos. Nuorinimo vožtuvai korpuse turi turėti žalvarinį rutulinį ventilių vožtuvo uždarymui. Nominalus darbinis slėgis PN10/16, nominali darbinė temperatūra iki + 70°C. Kiekvienas vožtuvas turi būti išbandytas pagal ISO 5208 standartą.

2.5 Flanšinės fasoninės dalys

Flanšinės fasoninės dalys turi laikyti 10 barų darbinį slėgį. Flanšai turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus pagal LST EN 1563, atitikti EN 1092-2. Korpuso medžiaga – kalis ketus GGG50 / GGG40. Iš vidaus ir iš išorės flanšinės dalys padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Kiekviena flanšinė fasoninė dalis turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta); flanšinės fasoninės dalys turi būti tinkamos geriamam vandeniui.

2.6 Tempimui atsparūs adapteriai

Adapteriai skirti jungti geriamojo vandens vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis ir iš įvairių medžiagų (pvz., PVC, PE, kaliojo ketaus, plieno ir stiklo pluošto vamzdžius) ir visus jungės komponentus. Jungtis turi būti su griebtuvais iš grūdinto plieno, kurie neleidžiančiais vamzdžiams išslysti. Jungtyje turi būti vienas tarpiklis su sandarinimo žiedais, užtikrinantis efektyvų sandarumą. PE ir PVC vamzdžių jungtims visada reikia naudoti nerūdijančio plieno įdėklus. Leidžiamas maksimalus polinkio kampas 4°.

Kiekvienas adapteris turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios jis pagamintas).

2.7 Balnai

Balnas turi būti skirtas PE vamzdžiams su sriegiu ir kieta apkaba. Korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus, padengtas epoksidine milteline danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus. Minimali slėgio klasė PN10. Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno A2.

2.8 Prailginimo velenai

Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu vėlenu.

Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. Veleno galvutė ir mova iš kaliaus ketaus GGG 40 EN –JS 1030. Lauko dangtis statomas ant atraminės plokštės iš galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GGG 25 padengta bitumu.

2.9 Veržlės, sraigčiai, poveržlės ir varžtai

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST, DIN reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal 500/7 markę.

Nerūdijančio plieno varžtai, sraigčiai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš 316S31 markės plieno.

2.10 Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai

Visos sklendžių kameros turi būti iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo albumą LK 1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	4	13

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus:

- Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0 m;
- užstatytose teritorijose – 0,05 m;
- neužstatytose teritorijose – 0,20 m.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.

Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm.

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos ketinės arba plastifikuotos lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikaloje padėtyje.

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvios priemonės, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės.

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjauamos.

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenių lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio.

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – ketiniai, plaukiojančio tipo. Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintoji identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).

Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti galimybė išimti dangtį iš rėmo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir specialia tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, nei vertikalčiai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė pagaminta iš PVC ir gumos mišinio, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų dangtis būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama ir sumontuota ant dangčio. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po liukų dangčių garantinio laikotarpio pabaigos.

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilų ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą.

Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirto tik konkrečiam šulinių dangčių tipui).

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be papildomų mechaninių fiksacijų.

Dangčio uždarymui nereikalinga papildoma jėga dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	5	13

2.11 Šulinių, kamerų žymėjimo ženklai

Šios lentelės skirtos vandentiekio, nuotekų tinklų, priešgaisrinių hidrantų, šulinių ir požeminių sklendžių žymėjimui. Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Lentelių spalvos:

- Vandentiekiui - Mėlyna lentelė su baltomis raidėmis
- Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais

Žymėjimo lentelių matmenys:

- 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.
- 140 x 100 mm – hidrantai

Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas. Gaisrinių hidrantų stovai yra karštai cinkuoti ir dažomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dažais, raudona spalva.

2.12 Ketiniai šulinių dangčiai

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. Ketiniai šulinių dangčiai „plaukiojančio" tipo.

Šulinių liuko dangčio ir rėmo paviršius turi turėti vienodą ir nelygią struktūrą, kuri užtikrina šulinio liuko dangčio ir rėmo apsaugą nuo slydimo. Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamžė PVC ir gumos mišinio keičiama tarpine (sumontuota ant dangčio), užtikrinančia triukšmo slopinimą. Tarpinės storis nemažiau kaip 10mm. Dangyje turi būti papildomo užrakto įrengimo vieta. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą ir apsaugą nuo atsitiktinio užsidarymo. Dangčiams turi būti suteikiama gamintojo eksploatacijos garantija ne kaip 5 m.

Liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo. Užrašo tekstą, formatą ir logotipą, jo vietą bei dydį turi patvirtinti Inžinierius ir Užsakovas (UAB „Skuodo vandenys“ atstovas).

2.13 Vandentiekio vamzdinių montavimo darbai.

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C.

2.14 Bandymas.

Prieš hidraulinį bandymą atliekami sistemos: išorinė apžiūra ir veikimo patikrinimas.

Hidrauliškai bandoma ir sistema paleidžiama eksploatuoti, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai.

Bandoma iki vandens ėmimo armatūros pastatymo.

Bandymo slėgis turi būti 1,5 karto didesnis už didžiausią darbo slėgį (DDS – 3,0bar), t.y. ne mažiau kaip 4,5bar. Bandomojo slėgio sistemoje palaikymo trukmė 10 min. Jos metu slėgis sistemoje neturi sumažėti daugiau kaip 0,5 bar. Bandymo metu apžiūrimi vamzdžiai ir sandūros. Jei nepastebima vandens nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	6	13

2.15 Vamzdynų dezinfekcija.

Sumontuoti, išbandyti ir išplauti geriamojo vandens tiekimo vamzdynai turi būti dezinfekuojami. Dezinfekavimo būdas ir priemonės turi būti suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu. Atlikus vandentiekio vamzdyno dezinfekciją atliekami transportuojamo vandens tyrimai ir surašomas atitinkamas aktas.

2.16 Priėmimas

Šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir sistemų veikimo patikrinimo rezultatais.

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija:

- Darbo projekto ir/arba Techninio projekto brėžinių (darbo brėžinių), Techninio projekto ir/arba Techninio darbo projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“
- darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“;
- išpildomoji dokumentacija;
- paslėptų darbų aktai;
- sistemų hidraulinio bandymo aktai.
- Vamzdynų praplovimo ir dezinfekcijos atlikimo aktai;
- Laboratorinių tyrimų pažymos apie vamzdynais transportuojamo geriamo vandens kokybės atitikimą higienos normų reikalavimams.

Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma:

- atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, įrengimų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
- nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas;
- nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.;
- tinklų, armatūros, kontrolės-matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti.

Šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti:

- sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;
- atliktų darbų kokybės įvertinimas.

3. Nuotekų šalinimo tinklai.

3.1. Bendroji dalis.

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką ir čia pateiktus reikalavimus.

3.2. Vamzdžiai ir fasoninės dalys.

Savitakiniai lauko nuotekų tinklai suprojektuoti ir turi būti įrengti iš PVC (polivinilchloridinių) vamzdžių arba gofruotų PP (polipropileninių) vamzdynų.

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Bendri reikalavimai nuotekų vamzdžiams :

- Vamzdyno medžiaga privalo atitikti išorės nuotekų sistemoms įrengti važiuojamoje kelio dalyje keliamus reikalavimus;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	7	13

- Sujungimų sandarinimas guminės tarpinės;
- Vamzdžių sujungimo būdas – movinis;
- Atliekant savitakinių nuotekų tinklų montavimo darbus 0,8m – 6,0m gylyje turi būti naudojami PVC vamzdžiai, kurių žiedinis standumas SN 4 kN/m² (SN4 klasės), darbams iki 0,8m arba giliau kaip 6,0m vamzdžio žiedinis standumas SN 8 kN/m² (SN8 klasės).

3.3. PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams

Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai (klasė „N” arba „S“) naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m² stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m² stiprumo klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6.

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9001.

3.4. PP savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams

Vamzdžiai (PP) su movomis. Sujungimu sandarumas gali būti užtikrinamas gumos (EPDM) sandarinimo žiedu arba geosintetine tarpine. Taip pat įvairios vamzdžių fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir t.t.). Vamzdžiai gali būti naudojami nuo - 30°C iki + 60°C temperatūros aplinkoje.

3.5. Plastikiniai šuliniai

Savitakinių nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 425mm. Turi būti nelaidūs vandeniui (pagal LST EN 13598-2) ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Šuliniai gaminami iš polipropileno. Šulinio žiedai (nuo d1000) turi turėti laiptus atsparius korozijai. Visos šulinio sudedamosios dalys sustiprintos standumo briaunomis, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m². Standartinio šulinio komplektą sudaro trys pagrindinės dalys: šulinio pagrindas su sandarinimo tarpine (kinetė), tarpiniais žiedais su laiptais ir sandarinimo tarpinėmis bei šulinio kūgio. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Dangčius naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine), „plaukiojančio“ tipo, apkrovos klasė D400. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirta tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą.

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.

Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis movomis. Vidinis šulinio diametras 600mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m². Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	8	13

Ø1000 mm skersmens šulinių dugnai gaminami iš PP (polipropileno) arba HDPE (didelio tankio polietileno). Šulinys turi pakabinamas kopėčias pagamintas iš nerūdijančių medžiagų. Ø1000 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis movomis. Vidinis šulinio diametras 1000mm, žiedinis stipris SN2 – 2kN/m². Šulinio kūgis yra iš PP (polipropileno), jis sumažina šulinio skersmenį nuo 1,0 m iki 0,6 m, kad galima būtų naudoti standartinių matmenų dangčius. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Plastikinio šulinio DN1000 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų:

- šulinio dugno su išformuotais hidrauliniams pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,
- ID1000 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta,
- kūgio, kuris sumažina šulinio skersmenį nuo 1,0 m iki 0,6 m, kad galima būtų naudoti standartinių matmenų dangčius,
- įlipimo kopėčios,
- šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu.

Dangčio užrašo tekstą, formatą ir logotipą, jo vietą bei dydį turi patvirtinti Inžinierius ir Užsakovas (UAB „Skuodo vandenys“ atstovas).

3.6. Savitakinių vamzdynų montavimas.

Vamzdynai montuojami, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų bei nurodymų.

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejo į kitą vamzdyną.

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. PVC vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.

PVC vamzdynai turi būti montuojami vadovaujantis įmonės gamintojos rekomendacijomis bei nurodymais.

Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdžių montavimą ir prijungimą, naudodamas reikalaujamo kokybės tvirtinamąsias bei izoliacines medžiagas ir fasonines dalis, vadovaudamasis darbo projekto brėžiniais.

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu tinkamai suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atvežtinis smėlis turi būti tankinamas ne mažiau 98%. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Vėliau plūktuvu. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;
- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
- medžiaga neturi būti sušalusi;
- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų.

Maksimalus leistinas nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	9	13

3.7. Neslėginių vamzdžių išbandymas.

Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. Apžiūros video arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui kartu su TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita. Nustačius defektus Rangovas savo lėšomis turi juos pašalinti arba, jeigu kitais būdais defekto ištaisyti neįmanoma, turi iš naujo perkloti defektuotą vamzdyno ruožą. Ištaisęs nustatytus defektus rangovas savo lėšomis turi atlikti pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir pakartotinės apžiūros video arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti techninės priežiūros inžinieriui kartu su pakartotinės TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita.

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Uzsakovo atstovo nurodymą.

Neslėginių savitakinių nuotekų vamzdžių išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus.

Vamzdynai turi būti išbandomi vandeniu bei apžiurimi tokiais atkarpomis, kokias apsprendžia statybos eiga, pagal Inžinieriaus ir Uzsakovo patvirtintą programą.

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę.

Jei bandymo metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada Rangovas kartoja bandymą, kol defektų nebelineka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai.

Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriaus ir Uzsakovo atstovais ir pašalinami visi rasti defektai.

3.8. Savitakinių tinklų priėmimas.

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta, vamzdynų veikimo tinkamumas.

Priimant sistemą turi būti pateikiama ši dokumentacija:

- Darbo projekto ir/arba Techninio darbo projekto brėžinių (darbo brėžinių), Techninio projekto ir/arba Techninio darbo projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“
- darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“;
- išpildomoji dokumentacija;
- paslėptų darbų aktai;
- sistemų hidraulinio bandymo aktai.

Priėmimo metu turi būti nustatyta:

- sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
- nuolydžių teisingumas, vamzdynų patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas.

Priėmimo akte turi būti nurodyti:

- bandymo rezultatai;
- duomenys apie atliktų darbų kokybę.

4. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai

Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo albumą LK 1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“.

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	10	13

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės ketinės arba plastifikuotos lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

Vamzdžių praejimui per šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvios priemonės, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius.

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjaunamos.

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio.

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – ketiniai, plaukiojančio tipo. Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau.

5. Vamzdynų tranšėjų ir iškasų kasimas, užpylimas ir tankinimas.

5.1. Paruošiamieji darbai.

- Iškirsti medžius augančius traseje,
- buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje;
- atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;
- išardyti esamas kelių dangas;
- Atkasti (atšurfuoti) esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus;
- nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui.

5.2. Tranšėjų kasimas.

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m.

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius.

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, šalikeles ir vandens nuvedimo griovius ar latakus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal Užsakovo reikalavimus.

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpiltas ne plonesniu nei 150 mm storio smėlio sluoksniu.

Tranšėjos vamzdžių klojimui nepradedamos kasti tol, kol į statybietę nesuvežamos visos vamzdyno statybai reikalingos medžiagos. Esant reikalui, likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais.

5.3. Tranšėjų užpylimas.

Tranšėjos neužpylamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	11	13

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi kelių ir/ar gatvių važiuojamosios dalies dangos (vyro arba asfaltbetonio) ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokių būdų negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno pagrinde padaromos iškasos, kad tinkamai atlikti vamzdžių sujungimą.

5.4. Užpylimo medžiaga.

Pagrindas vamzdžiams turi būti 100mm storio iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Tranšėjos dugnas turi būti nejudinto grunto ir 100-200mm žemiau vamzdžio apačios.

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

Iškastas ar atvežtas bendram užpylimui naudojamas gruntas turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, jį turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienu, kurių didžiausias skersmuo viršytų 75 mm.

Jeigu iškastas vietinis gruntas yra netinkamas tranšėjų užpylimui, jis turi būti išvežtas iš statybvietės, o tranšėjos turi būti užpildytos tinkamu atvežtiniu gruntu.

6. Dangų atstatymas.

Visos tinklų statybos darbų metu išardytos dangos turi būti atstatytos pagal esamą konstrukciją.

7. Darbų vykdymas.

Rangovas turi organizuoti darbų vykdymą taip, kad nebūtų pažeista privačių ir valstybinių įstaigų nuosavybė, privati gyventojų nuosavybė, tvoros ir saugotina augmenija. Pažeidus ar kitaip sugadinus tretiesiems asmenims priklausantį turtą, Rangovas jį privalo atstatyti ir sutvarkyti arba kompensuoti padarytus nuostolius.

Rangovas naujų tinklų klojimo vietose privalo nustumti augalinį derlingą grunto sluoksnį (jeigu yra) į laisvą statybvietės vietą. Trasų nužymėjimą Rangovas privalo vykdyti griežtai pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą projektą.

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Vykdamas kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klotinius (itvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, aptinka su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba inžinerinėmis komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Inžinierių (statybos techninę priežiūros inžinierių) ir nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tokių inžinerinių komunikacijų ir/ar įrenginių išsaugojimas arba pašalinimas turi būti atlikti Rangovo sąskaita, rangos sutarties kainos ribose. Darbai šioje zonoje bus tęsiami tik po to, kai bus įvykdyti visi Inžinieriaus nurodymai dėl aptiktų inžinerinių komunikacijų ir/ar įrenginių išsaugojimo arba pašalinimo.

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-41-TDP-VN-TS	12	13

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60 cm gylį nuo planuojamo paviršiaus. Kai statinys trukdo darbų atlikimui, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60 cm žemiau projektuojamo statinio dugno.

8. Išpildomoji dokumentacija.

Išpildomoji vandentiekio ir nuotekų tinklų dokumentacija apima inžinerinių sistemų brėžinius, požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezinės nuotraukas, kadastrinius matavimus, siurblių eksploataavimo ir priežiūros instrukcijas ir kitą dokumentaciją atspindinčią paklotus naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus, bei dokumentaciją, būtiną Statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Rangovas turi gauti Inžinieriaus pritarimą dėl išpildomosios dokumentacijos turinio.

Prieš paslėptų darbų uždengimą Inžinieriui turi būti pateikta paslėptųjų darbų išpildomoji dokumentacija. Kita vandentiekio ir nuotekų tinklų dokumentacija turi būti pateikta Inžinieriui prieš pradedant baigiamuosius bandymus kaip nurodyta Sutartyje.

Kiekvienas išpildomosios dokumentacijos brėžinys bei techninės specifikacijos turi būti pasirašytas statinio statybų vadovo ir techninės priežiūros vadovo (Inžinieriaus) su žyma „TAIP PASTATYTA“.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	13	13

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
-------------------------------	--	---	--------------	--------	-------------------------------

Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, hidraulinis išbandymas ir perdavimas užsakovui (pagal TS reikalavimus)

1 etapas

	Pievų g.				
	<u>Vandentiekis</u>				
1.	PE RC slėginiai D110mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas iki 2,0m gylio žemėse		m1	421,0	
2.	Antžeminis gaisrinis hidrantas Dn100mm , PN10 su ketaus alkūne, reguliuojamo aukščio stovu, automatiniu vandens išleidimo vožtuvu, atbuliniu vožtuvu		kompl	3	
3.	○ PE RC slėginiai D110mm PN10 vamzdžiai su reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas vertikaliai		m1	6	
4.	○ Betoninė atrama C20/25 antžeminiam hidrantui žemiau apkabos a/b/h - 600/600/150		vnt	3	
5.	○ Betoninė atrama C20/25 antžeminiam hidrantui pamatas a/b/h - 600/600/200		vnt	3	
6.	○ Smėlio-žvyro sluoksnis (δ-4÷20mm) drenažui įrengti		m³	0,42	
7.	Pasijungimas prie esamų tinklų D200		vnt	1	
8.	Hidraulinis išbandymas D110		m	419,0	
9.	Tinklo dezinfekcija D110		m	419,0	
	Vandentiekio šulinys V1-4 ir jo įrengimas				
10.	Surenkamas apvalus g/b vandentiekio šulinys		vnt/m³	1/1,95	

0	2025	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestat o nr.	UAB „PATVANKA“		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
12930	PV	G.Kemzūra	Dokumento pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų tinklai Pievų g. Sanaudų žiniaraštis 1 etapas		
24019	PDV VN	I.Kupstienė			
			Laid		0
lt	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Kodas:173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN.SŽ-01		Lap
					Lap
				1	5

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo- mi duome- nys
	D1500mm su hidroizoliacija, važiuojamoje dalyje, bendras šulinio aukštis Hb=2,40m				
11.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)		vnt	3	
12.	Flanšinis kalaus ketaus keturšakis Dn100x100		vnt	1	
13.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D110/Dn100		vnt	4	
14.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	1	
15.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis		m³	0,28	
	Vandentiekio šulinys V1-5 ir jo įrengimas				
16.	Surenkamas apvalus g/b vandentiekio šulinys D1500mm su hidroizoliacija, važiuojamoje dalyje, bendras šulinio aukštis Hb=2,40m		vnt/m³	1/1,95	
17.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn50(trumpa)		vnt	1	
18.	Flanšinis kalaus ketaus trišakis Dn100x50		vnt	1	
19.	Aklinas flanšas Dn100		vnt	1	
20.	Pe perėjimas Dn50x32		vnt	1	
21.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D110/Dn100		vnt	1	
22.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D50/Dn65		vnt	1	
23.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	1	
24.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis		m³	0,14	
	Vandentiekio šulinys V1-6 ir jo įrengimas				
25.	Surenkamas apvalus g/b vandentiekio šulinys D2000mm su hidroizoliacija, važiuojamoje dalyje, bendras šulinio aukštis Hb=2,40m		vnt/m³	1/2,35	
26.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)		vnt	2	
27.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)		vnt	3	
28.	Flanšinis kalaus ketaus trišakis Dn100x100		vnt	1	
29.	Flanšinis kalaus ketaus keturšakis Dn200x100		vnt	1	
30.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D200/Dn200		vnt	2	
31.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu,		vnt	3	

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
	elektrinė mova, D110/Dn100				
32.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	1	
33.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis		m³	0,49	
	Vandentiekio šulinys V1-7 ir jo įrengimas				
34.	Surenkamas apvalus g/b vandentiekio šulinys D1500mm su hidroizoliacija, važiuojamoje dalyje, bendras šulinio aukštis Hb=2,40m		vnt/m³	1/1,95	
35.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)		vnt	1	
36.	Flanšinis kalaus ketaus trišakis Dn100x100		vnt	1	
37.	Aklinas flanšas Dn100		vnt	1	
38.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrinė mova, D110/Dn100		vnt	2	
39.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	1	
40.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis		m³	0,14	
	<u>Vandentiekio įvadų įrengimas Pievų g.</u>				
41.	PE RC slėginiai D32mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas iki 2,0m gylio žemėse		m1	83,0	
42.	Įvado įrengimas prisijungiant prie slėginio D110 vandentiekio tinklo su visomis reikalingomis jungtimis, priežiūros sklende, ketine kapa, prailginimo vėliu		kompl.	12	
43.	Įvado nužymėjimo lentelė ant stulpelio		vnt	12	
44.	Vamzdžio D32 aklinimas		vnt	12	
45.	Pakloto vamzdžio D32 hidraulinis išbandymas, sistemos dezinfekavimas ir praplovimas		m	83,0	
	<u>Buitinės nuotekos</u>				
46.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D200 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,20m		m1	360,0	
47.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 2,0m., su suformuotu betono		vnt/m³	10/13,0	

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
	lataku				
48.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H-2,0-2,5m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	4/5,8	
49.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700 , plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	14	
50.	Šulinio nužymėjimo lentelė ant stulpelio		vnt	14	
51.	Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas		m³	14,5	
52.	Smėlis vamzdžio užpylimui		m³	32,2	
53.	Pakloto vamzdyno D200, išbandymas, sandūrų peržiūra televizine kamera		m	360,0	
54.	Pasijungimas prie esamo šulinio		vnt	2	
	<u>Buitinių nuotekų išvadų įrengimas Pievų g.</u>				
55.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D160 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,20m		m1	78,0	
56.	PVC šulinys D425 , H iki 1,6m komplekte su visomis reikalingomis jungtimis (kinetė, sandarinimo žiedai, gofruotas vamzdis, betoninis kūgis apkrovos mažinimui) ir tarpinėmis		vnt	10	
57.	Apvalus ketinis dangtis D425 važiuojamajai daliai su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu (apkrova D400)		vnt	10	
58.	Smėlis pagrindui ir vamzdžio užpylimui		m³	22,0	
59.	Išvado nužymėjimo ženkliukas		vnt	11	
60.	Pakloto vamzdyno D160 išbandymas		m	78,0	
61.	Pasijungimas prie esamo šulinio		vnt	11	
	<u>Lietaus nuotekos</u>				
62.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D250 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 4,30m		m1	251,0	
63.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 3,0m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	7/11,2	
64.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1500mm su hidroizoliacija, bendras šulinio		vnt/m³	2/6,2	

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
	aukštis H-3,0-4,0m., su suformuotu betono lataku				
65.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	9	
66.	Šulinio nužymėjimo lentelė ant stulpelio		vnt	9	
67.	Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas		m³	9,0	
68.	Smėlis vamzdžio užpylimui		m³	24,5	
69.	Pakloto vamzdyno D250, išbandymas, sandūrų peržiūra televizine kamera		m	251,0	
	<i>Lietaus nuotekų išvadų įrengimas Pievų g.</i>				
70.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D200 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,20m		m1	80,0	
71.	PVC šulinys D425, H iki 2,0m komplekte su visomis reikalingomis jungtimis (kinetė, sandinimo žiedai, gofruotas vamzdis, betoninis kūgis apkrovos mažinimui) ir tarpinėmis		vnt	8	
72.	Apvalus ketinis dangtis D425 važiuojamajai daliai su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu (apkrova D400)		vnt	8	
73.	Smėlis pagrindui ir vamzdžio užpylimui		m³	12,0	
74.	Išvado nužymėjimo ženkliukas		vnt	8	
75.	Pakloto vamzdyno D200 išbandymas		m	80,0	
76.	Pasijungimas prie esamo šulinio		vnt	8	
	<i>Melioracinio drenažo atstatymas</i>				
77.	PVC moviniai lygūs vamzdžiai Dn50 „N“ kl. ir jų paklojimas		m	85,0	
78.	Sujungimo mova Dn50/50		vnt	16	

Visos nurodytos medžiagos turi būti montuojamos laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. Visi darbai, reikalingi statybos darbų užbaigimui ir tinkamam pastato eksploatavimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, yra nurodyti šiame dokumente ar ne.


- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
-------------------------------	--	---	--------------	--------	-------------------------------

Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, hidraulinis išbandymas ir perdavimas užsakovui (pagal TS reikalavimus)

2 etapas

Pievų 2-oji g.

	<u>Vandentiekis</u>				
1.	PE RC slėginiai D110mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas iki 2,0m gylio žemėse		m1	435,0	
2.	Antžeminis gaisrinis hidrantas Dn100mm , PN10 su ketaus alkūne, reguliuojamo aukščio stovu, automatiniu vandens išleidimo vožtuvu, atbuliniu vožtuvu		kompl	2	
3.	○ PE RC slėginiai D110mm PN10 vamzdžiai su reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas vertikaliai		m1	4,0	
4.	○ Betoninė atrama C20/25 antžeminiam hidrantui žemiau apkabos a/b/h - 600/600/150		vnt	2	
5.	○ Betoninė atrama C20/25 antžeminiam hidrantui pamatas a/b/h - 600/600/200		vnt	2	
6.	○ Smėlio-žvyro sluoksnis (δ-4÷20mm) drenažui įrengti		m³	0,28	
7.	Pasijungimas prie esamų tinklų D200		vnt	1	
8.	Hidraulinis išbandymas D110		m	435,0	
9.	Tinklo dezinfekcija D110		m	435,0	
	Vandentiekio šulinys V1-1 ir jo įrengimas				
10.	Surenkamas apvalus g/b vandentiekio šulinys		vnt/m³	1/1,95	

0	2025	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestat o nr.	UAB „PATVANKA“		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
12930	PV	G.Kemzūra			
24019	PDV VN	I.Kupstienė			
			Dokumento pavadinimas		Laid
			Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Pievų 2-oji g. Sanaudų žiniaraštis 2 etapas		0
lt	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Kodas:173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN.SŽ-02		Lap
					Lap
				1	4

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
	D1500mm su hidroizoliacija, važiuojamoje dalyje, bendras šulinio aukštis Hb=2,40m				
11.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)		vnt	2	
12.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)		vnt	1	
13.	Flanšinis kalaus ketaus trišakis Dn200x100		vnt	1	
14.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D200/Dn200		vnt	2	
15.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D110/Dn100		vnt	1	
16.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	1	
17.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis		m³	0,28	
	Vandentiekio šulinys V1-2 ir V1-3, ir jo įrengimas				
18.	Surenkamas apvalus g/b vandentiekio šulinys D1500mm su hidroizoliacija, važiuojamoje dalyje, bendras šulinio aukštis Hb=2,40m		vnt/m³	2/3,90	
19.	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)		vnt	2	
20.	Flanšinis kalaus ketaus trišakis Dn100x100		vnt	2	
21.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D110/Dn100		vnt	6	
22.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	2	
23.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis		m³	0,28	
	<i>Vandentiekio įvadų įrengimas Pievų 2-oji g.</i>				
24.	PE RC slėginiai D32mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas iki 2,0m gylio žemėse		m1	130,0	
25.	Įvado įrengimas prisijungiant prie slėginio D110 vandentiekio tinklo su visomis reikalingomis jungtimis, priežiūros sklende, ketine kapa, prailginimo velenu		kompl.	19	
26.	Įvado nužymėjimo lentelė ant stulpelio		vnt	19	
27.	Vamzdžio D32 aklinimas		vnt	19	
28.	Pakloto vamzdyno D32 hidraulinis		m	130,0	

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
	išbandymas, sistemos dezinfekavimas ir praplovimas				
	<u>Buitinės nuotekos</u>				
29.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D200 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 4,0m		m1	279,0	
30.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 2,0m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	4/5,2	
31.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H 2- 2,5m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	7/10,15	
32.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700 , plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	11	
33.	Šulinio nužymėjimo lentelė ant stulpelio		vnt	11	
34.	Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas		m³	11,0	
35.	Smėlis vamzdžio užpylimui		m³	24,0	
36.	Pakloto vamzdyno D200, išbandymas, sandūrų peržiūra televizine kamera		m	279,0	
37.	Pasijungimas prie esamo šulinio		vnt	2	
	<u>Buitinių nuotekų išvadų įrengimas Pievų 2-oji g.</u>				
38.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D160 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,20m		m1	150,0	
39.	PVC šulinys D425 , H iki 1,6m komplekte su visomis reikalingomis jungtimis (kinetė, sandinimo žiedai, gofruotas vamzdis, betoninis kūgis apkrovos mažinimui) ir tarpinėmis		vnt	19	
40.	Apvalus ketinis dangtis D425 važiuojamajai daliai su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu (apkrova D400)		vnt	19	
41.	Smėlis pagrindui ir vamzdžio užpylimui		m³	22,0	
42.	Išvado nužymėjimo ženkliukas		vnt	19	
43.	Pakloto vamzdyno D160 išbandymas		m	150,0	

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
44.	Pasijungimas prie esamo šulinio		vnt	19	
	<u>Melioracinio drenažo atstatymas</u>				
45.	PVC moviniai lygūs vamzdžiai Dn50 „N“ kl. ir jų paklojimas		m	26,0	
46.	Sujungimo mova Dn50/50		vnt	4	


Visos nurodytos medžiagos turi būti montuojamos laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. Visi darbai, reikalingi statybos darbų užbaigimui ir tinkamam pastato eksploatavimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, yra nurodyti šiame dokumente ar ne.

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, hidraulinis išbandymas ir perdavimas užsakovui (pagal TS reikalavimus)					
3 etapas					
Pievų 2-oji g.					
	<u>Lietaus nuotekos</u>				
1.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D250 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 5,50m		m1	361,0	
2.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1000mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H iki 3,0m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	2/3,2	
3.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1500mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H 3,0-3,5m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	8/20,32	
4.	Surenkamas gelžbetoninis šulinys D1500mm su hidroizoliacija, bendras šulinio aukštis H-3,5-4,0m., su suformuotu betono lataku		vnt/m³	3/9,3	
5.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700 , plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400		vnt	13	
6.	Šulinio nužymėjimo lentelė ant stulpelio		vnt	13	
7.	Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas		m³	18,0	
8.	Smėlis vamzdžio užpylimui		m³	43,5	
9.	Pakloto vamzdyno D250, išbandymas, sandūrų peržiūra televizine kamera		m	361,0	



0	2025	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestat o nr.	UAB „PATVANKA“		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
12930	PV	G.Kemzūra	Dokumento pavadinimas Paviršinių nuotekų tinklai Pievų 2-oji g. Sanaudų žiniaraštis 3 etapas		
24019	PDV VN	I.Kupstienė			
				Laid	
				0	
lt	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Kodas:173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN.SŽ-03	Lap	Lap
				1	2

- Pozi- cija, eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn.spec.žy- muo)	Mato vnt.	Kiekis	Papildo mi duome nys
10.	Pasijungimas prie esamų tinklų D300		vnt	1	
	<i>Lietaus nuotekų išvadų įrengimas Pievų 2-oji g.</i>				
11.	Savitakiniai moviniai vamzdžiai D200 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,20m		m1	190,0	
12.	PVC šulinys D425 , H iki 2,5m komplekte su visomis reikalingomis jungtimis (kinetė, sandarinimo žiedai, gofruotas vamzdis, betoninis kūgis apkrovos mažinimui) ir tarpinėmis		vnt	19	
13.	Apvalus ketinis dangtis D425 važiuojamajai daliai su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu (apkrova D400)		vnt	19	
14.	Smėlis pagrindui ir vamzdžio užpylimui		m ³	36,0	
15.	Išvado nužymėjimo ženkliukas		vnt	19	
16.	Pakloto vamzdyno D200 išbandymas		m	190,0	
17.	Pasijungimas prie esamo šulinio		vnt	19	
	<i>Melioracinio drenažo atstatymas</i>				
18.	PVC moviniai lygūs vamzdžiai Dn50 „N“ kl. ir jų paklojimas		m	10,0	
19.	Sujungimo mova Dn50/50		vnt	2	

Visos nurodytos medžiagos turi būti montuojamos laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. Visi darbai, reikalingi statybos darbų užbaigimui ir tinkamam pastato eksploatavimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, yra nurodyti šiame dokumente ar ne.





SITUACIJOS SCHEMA



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- V1 Projektuojamas vandentekio tinklas
 - F1 Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas
 - L1 Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
 - V1 Projektuojamas vandentekio įvado tinklas
 - F1 Projektuojamas buitinių nuotekų išvado tinklas
 - L1 Projektuojamas lietaus nuotekų išvado tinklas
 - Numatoma vandentekio vartotojas
 - Numatoma lietaus nuotekų vartotojas
 - Numatoma buitinių nuotekų vartotojas
 - Melioracinio tinklo perklojimas (po 5,0 m iš abiejų pusių)

- PASTABOS:
- Elektros kabelio padėtis ir gylis tikslinamas prieš darbų pradžią. Atstumai nuo elektros kabelių iki šulinių, vamzdinių, pamatų turi atitikti taisyklių numatytus reikalavimus
 - Darbai elektros tinklo apsaugos zonos turi nepažeisti LR įstatymų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus keliamus reikalavimus


0	2024-09		SLD gavimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.	
	12930	PV	G.Kemzūra	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų tinklais M1:500
	24019	PDV-VN	I.Kupstienė	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-01	
			Lapas	Lapų
			1	2



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- V1 Projektuojamas vandentiekio tinklas
 - F1 Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas
 - L1 Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
 - V1 Projektuojamas vandentiekio įvado tinklas
 - F1 Projektuojamas buitinių nuotekų išvado tinklas
 - L1 Projektuojamas lietaus nuotekų išvado tinklas
 - Numatomas vandentiekio vartotojas
 - Numatomas lietaus nuotekų vartotojas
 - Numatomas buitinių nuotekų vartotojas

- PASTABOS:
- Elektros kabelio padėtis ir gylis tikslinamas prieš darbų pradžią. Atstumai nuo elektros kabelių iki šulinių, vamzdinių, pamatų turi atitikti taisyklių numatytus reikalavimus
 - Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti LR įstatymų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus keliamus reikalavimus

0	2024-09		SLD gavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.	
	12930	PV	G.Kemzūra	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų tinklais M1:500	Laida
	24019	PDV-VN	I.Kupstienė		0
	lt	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527			Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-01
				Lapas	Lapų
				2	2



PASTABOS:

1. Prieš pradėdant vamzdinių montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir atitiktus.
2. Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
3. Susikirtimų su esančiomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
4. Projektuojamų vamzdžių susikirtimo su elektros kabeliais darbus vykdyti dalyvaujančios elektros tinklų atstovų.
5. Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų, kal atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m, atlikti atramų išstatymą.
6. Profiliuose nėra parodyti būtinųjų montuotojų išdėdai. Prieš pradėdant darbus jų vietas suderinti su esamų namų savininkais.
7. Pasigėrino prie esamų tinklų atitiktus tikslinti darbus vykdydant metu.
8. Šiluminiai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
9. Elektros kabelio padėtį ir gylis tikslinama prieš darbus pradant. Atstamai nuo elektros kabelių iki šilūnių, vamzdžių, paturi atlikti taisyklių numatytas zonules.
10. Darbai elektros tinklų apsaugos zonose turi nepažeisti LR statymus, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus keliamus reikalavimus.

0	2024-09	SLD gavimui			
LAIDA	ĪŠĻĒIDIM DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"		Statino projekto pavadināms Vardietitis ir nuotekų šalinimo tīnklų plānig. g. ir Plēvų 2-oji g., Skuodo m.		
12930	PV	G.Kemzūra		Statinio numeris ir pavadināms, dokumento pavadināms	Laida
24019	PDV-VN	L.Kupstienē		Vardietitis īšlīgins profilis Plēvų 2-oji g. Mv1:100 Mh1:500	0
					2 etapas
It	Statytojas ir (arba) ušakosavs UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173880227		Dokumento žymovs 24-41-TDP-VN-03		Lapas 1
					Lapų 2

IŠILGINIS PROFILIS
M h 500
V 100

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDE

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDE

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDE


VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS


NUOLYDIS %
ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ NR.
CHARAKTERINGI TAŠKAI



ANTŽEMINIO GAISRINIO HIDRANTO (AGH)
ĮRANGIMO SCHEMA




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- F1 — projektuojami buitinių nuotekų tinklai
 - V1 — projektuojami vandentiekio tinklai
 - KF — esami buitinių nuotekų tinklai
 - V — esami vandentiekio tinklai
 - FSt1 — projektuojami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
 - E1v — projektuojamas elektros vartotojo elektros kabelis
 - KS — esami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
 - D — esami dujotiekio tinklai
 - R — esamas ryšio kabelis
 - k04 — esamas žemos įtampos kabelis (0,4kV)
 - k10 — esamas aukštos įtampos kabelis (10kV)
 - DR — esamas drenažo tinklas

- PASTABOS:
- Prieš pradedant vamzdinių montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėties planą ir altitudes.
 - Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
 - Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
 - Projektuojamų vamzdžių susikirtimo su elektros kabeliais darbus vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui.
 - Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų, kai atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m, atlikti atramų išarmstymą.
 - Profiluose nėra parodyti buitinių nuotekų išvada. Prieš pradedant darbus jų vietas suderinti su esamų namų savininkais.
 - Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
 - Šuliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
 - Elektros kabelio padėtis ir gylis tikslinamas prieš darbų pradžią. Atstumai nuo elektros kabelių iki šulinių, vamzdinių, pamatų turi atitikti taisyklių numatytus reikalavimus.
 - Darbai elektros tinklo apsaugos zonoje turi nepažeisti LR įstatymų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus reikalavimus.

0	2024-09	SLD gavimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemzūra
24019	PDV-VN	I.Kupstienė
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" [monės kodas 173820527]	Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-03
		Lapas 2
		Lapų 2

IŠILGINIS PROFILIS
M h 500
v 100



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- F1 — projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V1 — projektuojami vandentiekio tinklai
- KF — esami buitinių nuotekų tinklai
- V — esami vandentiekio tinklai
- FS1 — projektuojami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
- E1v — projektuojamas elektros vartotojo elektros kabelis
- KS — esami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
- D — esami dujotiekio tinklai
- R — esamas ryšio kabelis
- K4 — esamas žemos įtampos kabelis (0,4kV)
- K10 — esamas aukštos įtampos kabelis (10kV)
- DR — esamas drenažo tinklas

PASTABOS:

- Prieš pradėdant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
- Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
- Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
- Projektuojamų vamzdžių susikirtimo su elektros kabeliais darbus vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui.
- Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų, kai atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m, atlikti atramų išramstymą.
- Profiluose nėra parodyti buitinių nuotekų išvadai. Prieš pradėdant darbus jų vietas suderinti su esamų namų savininkais.
- Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
- Šuliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
- Elektros kabelio padėtis ir gylis tikslinamas prieš darbų pradžią. Atstumai nuo elektros kabelių iki šulinių, vamzdynų, pamatų turi atitikti taisyklių numatytus reikalavimus.
- Darbai elektros tinklo apsaugos zonoje turi nepažeisti LR įstatymų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus keliamus reikalavimus.

0	2024-09		SLD gavimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
12930	PV	G.Kemzūra	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Buitinių nuotekų išilginis profilis Pievų g. Mv1:100 Mh1:500 1 etapas	Laida	
24019	PDV-VN	I.Kupstienė		0	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-04	Lapas	Lapy
				1	2

<div>IŠILGINIS PROFILIS</div> <div>M h 500 v 100</div>	28.00	
	27.00	
	26.00	
	25.00	
	24.00	
	23.00	
	22.00	
	21.00	
	VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDE	
	PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE		
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS		
PAGRINDAS		
NUOLYDIS ‰		
ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)		
ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI		



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- F1 — projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V1 — projektuojami vandentiekio tinklai
- KF — esami buitinių nuotekų tinklai
- V — esami vandentiekio tinklai
- FS1 — projektuojami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
- E1v — projektuojamas elektros vartotojo elektros kabelis
- KS — esami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
- D — esami dujotiekio tinklai
- R — esamas ryšio kabelis
- k04 — esamas žemos įtampos kabelis (0,4kV)
- k10 — esamas aukštos įtampos kabelis (10kV)
- DR — esamas drenažo tinklas



PASTABOS:

- Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
- Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
- Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
- Projektuojamų vamzdžių susikirtimo su elektros kabeliais darbus vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui.
- Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų, kai atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m, atlikti atramų išramstymą.
- Profiluose nėra parodyti buitinių nuotekų išvadai. Prieš pradedant darbus jų vietas suderinti su esamų namų savininkais
- Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
- Šuliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
- Elektros kabelio padėtis ir gylis tikslinamas prieš darbų pradžią. Atstumai nuo elektros kabelių iki šulinių, vamzdynų, pamatų turi atitikti taisyklių numatytus reikalavimus
- Darbai elektros tinklo apsaugos zonoje turi nepažeisti LR įstatymų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus keliamus reikalavimus

0	2024-09	SLD gavimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"	
12930	PV	G.Kemzūra
24019	PDV-VN	I.Kupstienė
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527	

Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.	
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
Laida	
Buitinių nuotekų išilginis profilis Pievų 2-oji g. Mv1:100 Mh1:500	
2 etapas	
0	
Dokumento žymuo	
24-41-TDP-VN-04	
Lapas	Lapy
2	2

	28.00
	27.00
	26.00
	25.00
	24.00
	23.00
	22.00
IŠILGINIS PROFILIS	
M h ⁵⁰⁰	21.00
V ¹⁰⁰	
VAMZDŽIO/LATAKO DUGNO ALTITUDE	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS ‰ _{loc}	ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ NR. CHARAKTERINGI TAŠKAI	









- SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:
- projektuojami buitinių nuotekų tinklai
 - projektuojami vandentiekio tinklai
 - esami buitinių nuotekų tinklai
 - esami vandentiekio tinklai
 - projektuojami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
 - projektuojamas elektros vartotojo elektros kabelis
 - esami buitinių nuotekų slėginiai tinklai
 - esami dujotiekio tinklai
 - esamas ryšio kabelis
 - esamas žemos įtampos kabelis (0,4kV)
 - esamas aukštos įtampos kabelis (10kV)
 - esamas drenazo tinklas

PASTABOS:

1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėties planę ir altitudes.
2. Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
3. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
4. Projektuojamų vamzdžių susikirtimo su elektros kabeliais darbus vykdyti dalijaujančios elektros tinklų atstovui.
5. Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų, kai atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m, atlikti atramų išramstymą.
6. Profiliuose nėra parodyti būtinųjų nuotekų išvadai. Prieš pradedant darbus jų vietas suderinti su esamų namų savininkais
7. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
8. Šuliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
9. Elektros kabelio padėtis ir gylis tikslinamas prieš darbų pradžią. Atstumai nuo elektros kabelių iki šulinių, vamzdynų, pamatų turi atitikti taisyklių numatytus reikalavimus
10. Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti LR įstatymų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų numatytus keliamus reikalavimus

O	2024-09		SLD gavimus			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
12930	PV	G.Kemzūra	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Lietaus nuotekų išilginis profilis Pievų g. Mv1:100 Mh1:500 1 etapas	Laida		
24019	PDV-VN	I.Kupstienė		0		
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527			Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-05	Lapas 1	Lapy 2




ŠULINIŲ EKSPLIKACIJA

Eil.	Pavadinimas	Žymuo	V1-1 vnt.	V1-2 vnt.	V1-3 vnt.	V1-4 vnt.	V1-5 vnt.	V1-6 vnt.	V1-7 vnt.
1	Flanšinė ketinė sklendė (trumpa)	Dn100	1	1	1	3		3	1
2	Flanšinė ketinė sklendė (trumpa)	Dn200	2					2	
3	Flanšinė ketinė sklendė (trumpa)	Dn50				1			
4	Flanšinis ketinis trišakis	Dn200x100	1						
5	Flanšinis ketinis trišakis	Dn100x100		1	1			1	1
6	Flanšinis ketinis trišakis	Dn100x50					1		
7	Flanšinis ketinis keturšakis	Dn200x100						1	
8	Flanšinis ketinis keturšakis	Dn100x100				1			
9	Aklinas flanšas	Dn100					1		1
10	PE perėjimas	D50x32					1		
11	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova	D200/Dn200	2					2	
12	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova	D110/Dn100	1	3	3	4	1	3	2
13	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova	D65/Dn50					1		
14									
15									

0	2024-09		SLD gavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.			
12930	PV	G.Kemzūra	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
24019	PDV-VN	I.Kupstienė	Vandentiekio šulinių detalizacijos M1:50		0	
Iš	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527		Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-06		Lapas	Lapų
					1	1

VANDENTIEKIO ĮVADO PAJUNGIMO SCHEMA


PJŪVIS 1-1



PASTABA:

- Vandentiekio įvadas baigiasi požeminio montavimo sklende.
- Vandentiekio įvadas iš PE100-RC d32 vamzdžio, vidutinis ilgis L=8m.
- Projektavimo riba $\geq 0,5$ m nuo sklypo ar tvoros ribos pagal situaciją.
- Įvadų bei išvadų tiksliai vietas derinti su gyventojais prisilaikantis normatyvinių atstumų.
- Nuotekų išvadas prasideda aklė.
- Nuotekų išvadas iš beslėgio D160 ar D200 vamzdžio, vidutinis ilgis L=8m.

BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ IŠVADO PAJUNGIMO PRIE PROJEKTUOJAMO TINKLO SCHEMA



0	2024-09		SLD gavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "PATVANKA"			Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklą Pievų g. ir Pievų 2-oji g., Skuodo m.		
12930	PV	G.Kemzūra		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida	
24019	PDV-VN	I.Kupstienė			Principinė vandentiekio įvado ir nuotekų išvadų pajungimo schemas	0
It	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "Skuodo vandenys" Įmonės kodas 173820527			Dokumento žymuo 24-41-TDP-VN-07	Lapas 1	Lapų 1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pasiūlymo investuoti savivaldybės turtą didinant UAB „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-13 Nr. R2-2534
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Gutautas, Savivaldybės meras
Sertifikatas išduotas	STASYS GUTAUTAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-12 17:30:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-12 17:30:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-24 10:45:37 – 2028-04-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-13 08:11:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-10-13 08:11:15 DBSIS